

N°2

## CARICHI PILASTRI SULLA TRAVE ROVESCIA

	PESO PROP. PIL (a) Kg	CARICO IN CORRISP. 2° soldo (b) Kg	CARICO 1° soldo (c) Kg		CARICO TOTALE (a + b + c) Kg.
31	3.500	37.664	16.521		57.685
31'	3.000	22.000	15.375		40.375
32	3.500	25.220	28.605		57.325
33	3.500	24.000	21.830		49.330
34)	65.000	55.264	36.769		137.060+5000
35)					
36	3.500	48.848	28.062		80.410
37	4.200	40.764	20.991		65.955
38	3.000	38.856	17.570		59.426
39	3.500	37.312	19.320		60.132
40	3.500	63.312	19.320		86.132
41	3.500	37.312	19.320		60.132
42	3.500	37.312	19.320		60.132
43	3.500	63.312	19.320		86.132
44	3.500	37.312	19.320		60.132
45	3.500	37.312	19.320		60.132
46	6.400	73.556	49.825		129.781
47	3.500	55.500	30.175		89.175
48	4.200	35.600	21.190		60.990
49	3.000	8.000	6.780		17.780
50	3.000	55.800	27.890		86.690
51	3.000	15.200	7.470		25.670
52	3.500	50.700	26.325		80.525
53	4.200	25.700	13.125		43.025
54	3.000	33.000	16.950		52.950
55	3.000	40.600	21.900		65.500
56	3.500	61.700	30.050		95.250
57	2.500	19.300	13.800		35.600
58	2.500	42.000	20.500		65.000
59	8.500	74.000	39.650		122.150
59'	5.000	66.400	35.250		106.650

COMUNE DI GENOVA -  
RIPARTIZIONE EDILIZIA COMUNALE  
SCUOLA MEDIA STATALE "G. PARINI"

CARICHI PILASTRI SULLA TRAVE ROVESCIA -

2173/2

18.XI.959

*[Signature]*

2173 n. 2 v. 3