

N^o 1

CARICHI PILASTRI SULLA TRAVE ROVESCIA

	PESO PROP. PIL (a) Kg	CARICO IN CORRISP. 2° SOLAIO (b) Kg	CARICO 1° 2° SOLAIO (c) Kg			CARICO TOTALE (a + b + c) Kg
1	3500	40'256	49'850			93'606
2	—	—	—			—
3	3500	37'312	94'650			135'462
4	—	—	—			—
5	3500	37'312	94'650			135'462
6	—	—	—			—
7	3500	63'312	52'310			119'122
8	3500	37'312	9'220			50'032
9	3500	37'312	9'220			50'032
10	3500	63'312	9'220			76'032
11	3500	37'312	9'220			50'032
12	3500	37'312	9'220			50'032
13	3500	63'312	9'220			76'032
14	3500	37'312	9'220			50'032
15	3500	37'312	9'220			50'032
16	3500	44'656	17'819			65'475
16 _{bis}	3500	44'656	5'750			53'406
17	3500	37'312	16'938			57'750
18	3500	37'312	16'938			57'750
19	3500	63'312	56'164			122'976
20	—	—	—			—
21	3500	37'312	94'650			135'462
22	—	—	—			—
23	3500	37'312	96'600			137'412
24	—	—	—			—
25	3500	40'265	48'700			92'456
26	3500	19'288	21'452			43'740
27	3500	82'160	25'300			110'960
28	3500	19'288	24'200			46'488
29	4200	24'964	17'500			46'664
30	3500	40'840	13'326			57'666

COMUNE DI GENOVA -
RIPARTIZIONE EDILIZIA COMUNALE
SCUOLA MEDIA STATALE "G. PARINI,"

CARICHI PILASTRI SULLA TRAVE ROVESCIA

2173/1 18.XI.59.

2173 n. 1 rev. 3

[Signature]