

CERTIFICATO DI IDONEITÀ STRUTTURALE

N. 1 del 11/04/2015

| | |
|-----------------|--|
| Oggetto: | EDIFICIO: 68 ATTIVITÀ: 68A - Scuola secondaria - King Martin Luther - LSS/LCS - Sede - Sturla - 63 - GENOVA - Sturla - CAP 16131 |
|-----------------|--|



Sommario

| | |
|--|----|
| 1 CERTIFICATO DI IDONEITÀ STRUTTURALE..... | 3 |
| 1 Incarico..... | 3 |
| 2 Dati generali..... | 3 |
| 3 Anagrafe edificio..... | 3 |
| 4 Caratteristiche dimensionali e distributive del fabbricato..... | 4 |
| 5 Morfologia del sito di costruzione..... | 5 |
| 6 Classificazione sismica del sito di costruzione..... | 5 |
| 7 Analisi Corpi struttrali..... | 5 |
| 7.1 Corpo Strutturale n. 1..... | 5 |
| 7.1.1 Anagrafe sismica..... | 5 |
| 8 Consistenza e stato delle componenti edificio:..... | 7 |
| 8.1 Strutture di fondazione:..... | 7 |
| 8.2 Strutture verticali:..... | 7 |
| 8.3 Strutture orizzontali:..... | 8 |
| 8.4 Strutture di copertura:..... | 8 |
| 8.5 Particolari tipologie costruttive:..... | 8 |
| 8.6 Diagnostica strutturale..... | 8 |
| 9 Interventi strutturali e non strutturali dal a :..... | 9 |
| 9.1 Interventi eseguiti ed in corso (DATI DA GESTIONE COMMESSE tutte)..... | 9 |
| 9.2 Interventi eseguiti ed in corso (DATI DA GESTIONE SERVIZI solo Edili)..... | 9 |
| 9.3 Interventi da prevedere..... | 23 |
| 10 Valutazione tecniche (Sopralluoghi eseguiti, Diagnostica, Calcolazioni, ecc.):..... | 23 |
| 11 Conclusioni:..... | 24 |
| 11.1 Giudizio di idoneità strutturale..... | 24 |
| 11.2 Criticità..... | 24 |

1 CERTIFICATO DI IDONEITÀ STRUTTURALE

1 Incarico

Il/la sottoscritto/a Ingegnere Giancarlo Borza, iscritto al n° 6948 del Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova ha ricevuto dall'Amministrazione Provinciale di Genova l'incarico di redigere la presente relazione a corredo della Verifica Statica Periodica n° 1/2015 eseguita il giorno 11/04/2015.

Visite ulteriori in data:

2 Dati generali

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|-----------|-------|
| Codice edificio: 68 | | | | | |
| Codice Istat Provincia | 010 | Codice Istat Comune | 025 | Ambito | 5 |
| Provincia | GENOVA | Comune | GENOVA | CAP | 16131 |
| Località | Sturla | Indirizzo | Via Sturla, 63 | Distretto | 4 |
| Attività | 68A - King Martin Luther | | | | |

| | | | | | |
|--|----------|------|------------|-------------|------------|
| Inquadramento generale | | | | | |
| Inquadramento generale | Soggetto | Anno | Ambito | Zona | Area |
| PUC 2000 | Si | 2000 | - | F | FF |
| PTCP Piano Territoriale Coordinamento Paesistico | Si | 2000 | 53G | Tavola 16 | - |
| PTC Piano Territoriale Coordinamento Provinciale | Si | 2002 | 1.3-Genova | Scheda A5/6 | 1.Genovese |
| Superamento delle barriere architettoniche: L. 13/89 e D.P.R. 236/89, L. 104/92 e L.R. 15/89 | Si | 1989 | - | - | - |

3 Anagrafe edificio

| | |
|------------------|----|
| Edificio | |
| Pluriuso | No |
| Ad uso esclusivo | Si |
| Monosede | No |
| Pluriuso | No |
| Principale | No |
| Secondario | No |

| Inserimento e condizioni ambientali | |
|--|----|
| Contesto ambientale privo di elementi di disturbo | No |
| Vicinanza a discariche | No |
| Vicinanza di industrie inquinanti o emissioni gassose | No |
| Vicinanza di industrie a rischi di incendi rilevanti (D.P.R. 17.05..1998 e s.m.i.) | No |
| Presenza di acque, canali, o stagni inquinati | No |
| Vicinanza di fonti di inquinamento atmosferico | No |
| Presenza fonti di inquinamento acustico | No |
| Vicinanza sorgenti di radiazioni elettromagnetiche | No |
| Vicinanza di cimiteri | No |
| Presenza di condizioni di insalubrità particolari | No |
| Ricambio d'aria insufficiente | No |
| Assenza di acqua corrente | No |
| Altro | |
| Area sicura | No |
| Accesso non dotato di piazzola adeguata | No |
| Area non recintata | No |
| Area tangente a percorsi di grande traffico | No |
| Area tangente a transiti ferroviari | No |
| Preesistenze industriali dismesse | No |
| Area collocata in zona urbana degradata | No |

4 Caratteristiche dimensionali e distributive del fabbricato

| | |
|----------------------|---|
| N. Corpi strutturali | 1 |
|----------------------|---|

| Superfici e volumi | |
|---|----------|
| Superficie totale lotto (mq) | |
| Superficie lorda occupata (o sedime) (mq) | 8851,0 |
| Superficie scoperta (mq) | |
| Superficie lorda abitabile (mq) | |
| Superficie utile (mq) | 6693,32 |
| Volumi complessivi sul lotto | |
| Volume complessivo fabbricato (mc) | 30636,15 |
| Volume utile (mc) | 23445,15 |
| Volume totale del fabbricato fuori terra (mc) | 31833,0 |
| Volume totale del fabbricato entro terra (mc) | 0,0 |

5 Morfologia del sito di costruzione

| Giacitura del terreno | |
|------------------------------|----|
| In piano | No |
| In declivio | No |
| A terrazzamenti | No |
| In cresta | No |

6 Classificazione sismica del sito di costruzione

| Classificazione sismica del comune | |
|---|----|
| Zona 1: sismicità alta | No |
| Zona 2: sismicità media | No |
| Zona 3: sismicità bassa | No |
| Zona 4: sismicità bassissima | Si |

7 Analisi Corpi strutturali

7.1 Corpo Strutturale n. 1

7.1.1 Anagrafe sismica

| Vincoli sismici | |
|---|----|
| Edificio situato in zona sismica (L.64/1974 e ss.) | No |
| a) E' stato progettato con la normativa tecnica antisismica | No |
| b) Presenza del certificato di Conformità attestante la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme per le costruzioni in zona sismica (art.28, L. 64/67 e ss.) | No |
| in data | |
| c) Presenza di una relazione geotecnica | No |
| in data | |
| d) Presenza di una relazione geologica | No |
| in data | |
| e) Valutazione di vulnerabilità sismica con metodo GNDT/CNR livello 1 e 2 | No |
| indice di vulnerabilità | |

| | |
|---|------|
| Anno | |
| f) E' stata fatta, o è in previsione, la verifica sismica ai sensi dell'art.2 ord.Pres.Cons.n 3274 del 20/03/2003 e ss. | No |
| g) Sono state eseguite altre verifiche sismiche in attuazione delle normative tecniche fino al D.M. 16/01/96 e ss. | No |
| Datazione del corpo strutturale | |
| Anno di costruzione | 1968 |
| Caratteristiche dimensionali del corpo strutturale | |
| Numero di piani strutturali fuori terra | 0 |
| Numero di piani strutturali entro terra | 0 |
| Attività nel corpo strutturale | |
| Impianto statico architettonico originario del corpo strutturale | |
| Superfetazioni evidenti | No |
| Sopraelevazioni evidenti | No |
| Modifiche di rilevanza statica evidenti | No |
| Ampliamenti | No |
| Posizione nell'aggregato | |
| Isolato | Si |
| Di testata | No |
| D'angolo | No |
| Interclusa | No |
| Copertura | |
| 1. Coperture spingenti | No |
| 2. Coperture poco spingenti | No |
| 3. Coperture non spingenti | Si |
| Regolarità in pianta dell'edificio | |
| Configurazione in pianta compatta | No |
| Rapporto fra i lati del rettangolo in cui è circoscritto l'edificio inferiore a 4 | No |
| Eventuali rientri o sporgenze non superiori al 25% della dimensione totale dell'edificio | No |
| Solai infinitamente rigidi nel piano rispetto agli elementi verticali | Si |
| Regolarità in altezza dell'edificio | |
| Tutti i sistemi verticali (telai e pareti) si estendono con continuità per l'altezza dell'edificio | No |
| Massa e rigidezza costanti o a riduzione graduale dalla base alla sommità dell'edificio | No |
| Eventuali restringimenti della sezione sono graduali | No |
| Assenza di piani deboli | Si |
| Altri fattori | |

| | |
|--|----|
| La distanza minima tra due punti di edifici adiacenti è &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; di 1/100 della quota dei punti considerati | No |
| Aperture | No |
| Altezza interpiano inferiore a 5,00 ml | No |
| Solai rigidi in grado di trasferire le azioni orizzontali | No |
| Presenza di cordoli orizzontali di piano in c.a. con funzioni di incatenamento | No |
| Presenza di strutture di controvento in almeno due direzioni ortogonali | No |
| Approfondimenti | |
| | |

Da approfondimenti dell'Area Edilizia, si riportano i valori degli **indicatori di rischio (rapporto tra l'accelerazione indicante il raggiungimento di un dato stato limite e quella attesa; se ≥ 1 , risposta strutturale positiva)** in funzione dello stato limite di riferimento.

I risultati di tale analisi, condotta con metodi semplificati (Metodo macrosismico – Livello 1*), hanno significato non definitivo, ma permetteranno l'approfondimento della **valutazione delle priorità di intervento**. Il giudizio, pertanto, **non implica una situazione di sicurezza precaria o di imminente pericolo**, ma semplicemente determina la necessità di eseguire una valutazione più accurata, ed eventualmente intervenire in un secondo momento con interventi che aumentino il grado di sicurezza – i cosiddetti **interventi di miglioramento sismico**.

| Indicatori di Rischio | |
|---|-------|
| Stato limite di collasso (SLC - (PGAc/c/PGAd/c): | 1,53 |
| Stato limite di salvaguardia della vita (SLV - (PGAc/lv/PGAd/lv): | 1,233 |
| Stato limite di danno (SLD - (PGAc/d/PGAd/d): | 1,75 |
| Stato limite di operatività (SLO - (PGAc/o/PGAd/o): | 1,121 |

8 Consistenza e stato delle componenti edificio:

8.1 Strutture di fondazione:

| <i>Posizione</i> | <i>Voce</i> | <i>Note</i> | <i>Fenomeni di degrado</i> | <i>Condizione subcomponente (%)</i> | <i>Stato conservazione</i> | <i>Misura</i> | <i>Unità</i> |
|------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|
| Corpo Strutturale n. 1 | Plinti in cemento armato | | | 10,0 | 6 | 1.0 | n |

8.2 Strutture verticali:

| <i>Posizione</i> | <i>Voce</i> | <i>Note</i> | <i>Fenomeni di degrado</i> | <i>Condizione subcomponente (%)</i> | <i>Stato conservazione</i> | <i>Misura</i> | <i>Unità</i> |
|------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|
| Corpo Strutturale n. 1 | Cls armato | | Fessurazioni | 20,0 | 5 | 0.0 | ml |

8.3 Strutture orizzontali:

| <i>Posizione</i> | <i>Voce</i> | <i>Note</i> | <i>Fenomeni di degrado</i> | <i>Condizione subcomponente (%)</i> | <i>Stato conservazione</i> | <i>Misura</i> | <i>Unità</i> |
|------------------------|---------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|
| Corpo Strutturale n. 1 | Laterocemento | | Fessurazioni | 20,0 | 5 | 0.0 | mq |
| Corpo Strutturale n. 1 | Cls armato | | Fessurazioni | 20,0 | 5 | 0.0 | mq |

8.4 Strutture di copertura:

| <i>Posizione</i> | <i>Voce</i> | <i>Note</i> | <i>Fenomeni di degrado</i> | <i>Condizione subcomponente (%)</i> | <i>Stato conservazione</i> | <i>Misura</i> | <i>Unità</i> |
|------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|
|------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|

8.5 Particolari tipologie costruttive:

| <i>Posizione</i> | <i>Voce</i> | <i>Note</i> | <i>Fenomeni di degrado</i> | <i>Condizione subcomponente (%)</i> | <i>Stato conservazione</i> | <i>Misura</i> | <i>Unità</i> |
|------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|
|------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|

8.6 Diagnostica strutturale

9 Interventi strutturali e non strutturali dal a :

9.1 Interventi eseguiti ed in corso (DATI DA GESTIONE COMMESSE tutte)

| <i>COMMESSA N°</i> | <i>Oggetto</i> | <i>Anno</i> | <i>Stato lavori</i> |
|--------------------|---|-------------|------------------------|
| LAP.06.00006 | Lavori di manutenzione e sistemazione strutture per impianto sportivo | 2006 | Progettazione in corso |

9.2 Interventi eseguiti ed in corso (DATI DA GESTIONE SERVIZI solo Edili)

| <i>COMMESSA N°</i> | <i>Oggetto</i> | <i>Anno</i> | <i>Stato lavori</i> |
|----------------------------|---|-------------|---------------------|
| GS2.11.00904.RIP.00 020 | l'acqua entra abbondante dal condotto aerazione in 3^ D al 4^ piano - settimo per voi -(non era mai successo) | 2011 | Commessa chiusa |
| GS2.11.01590.MIS.00 005 | Tinteggiatura delle aule del piano III° | 2011 | Commessa chiusa |
| GS2.11.01712.RIP.00 394 | lavadino un po troppo mobile da fissare nei servizi studenti di fronte alla presidenza piano ammezzato | 2011 | Commessa chiusa |
| GS2.11.01828.RIP.00 447 | porta chiusa bloccata (ma dentro non c'è nessuno!) nei servizi maschili al primo piano - è il 3 piano per voi | 2011 | Commessa chiusa |
| GS2.11.01896.RIP.00 498 | la porta della palestra femminile di accesso al piazzale gratta il pavimento. | 2011 | Commessa chiusa |
| GS2.11.02038.RIP.00 564 | In seguito alla chiusura dei corridoi del piano palestre a causa della pericolosità riscontrata da sopralluogo tecnico, si chiede la sistemazione della serratura della palestra femminile per evitare l'ingresso degli studenti. | 2011 | Commessa chiusa |
| GS2.11.02047.RIP.00 573 | si chiede di verificare la pericolosità o meno delle grossa crepa visibile in vicepresidenza a piano terra | 2011 | Commessa chiusa |
| GS2.11.02050.RIP.00 576 | si sollecita intervento di ripristino serratura resasi necessaria per la situazione di pericolosità zona palestre | 2011 | Commessa chiusa |
| GS2.11.02068.RIP.00 592 | sistemazione serratura stanzino adiacente palestra maschile | 2011 | Commessa chiusa |
| GS2.11.02069.RIP.00 593 | sistemazione cardine porta uscita nel parcheggio | 2011 | Commessa chiusa |
| GS2.11.02336.RIP.00 | maniglia rotta aula 5^ B piano terra di | 2011 | Commessa chiusa |

| | | | |
|----------------------------|---|------|-----------------|
| 668 | fronte alla consolle (2^ piano per voi) | | |
| GS2.11.02481.RIP.00 716 | chiusura foro tubo vecchia caldaia | 2011 | Commessa chiusa |
| GS2.11.03865.RIP.00 847 | piastrella staccata nel corridoio del 4^ piano | 2011 | Commessa chiusa |
| GS2.11.03942.RIP.00 924 | La griglia di protezione finestra all'interno della palestra grande è staccata | 2011 | Commessa chiusa |
| GS2.11.04441.RIP.00 933 | Si è staccata una piastrella dal pavimento della terrazza coperta dell'atrio principale P- | 2011 | Commessa chiusa |
| GS2.11.05087.RIP.01 246 | FISSAGGIO RINGHIERA RAMPA DISABILE NEL CORRIDOIO DI ACCESSO ALLE SEGRETERIE (DI FRONTE ALLA PRESIDENZA) | 2011 | Commessa chiusa |
| GS2.11.05398.RIP.01 361 | maniglia non funzionante nell'aula 23 al secondo piano | 2011 | Commessa chiusa |
| GS2.11.05473.RIP.01 415 | portoncino piano palestre-parcheggio da sistemare | 2011 | Commessa chiusa |
| GS2.11.05564.RIP.01 477 | Sistemazione del marmo rotto sulla soglia della porta che da sul parcheggio della palestra grande | 2011 | Commessa chiusa |
| GS2.11.05578.RIP.01 490 | La porta della classe 1^ class.B (aula 11 al primo piano) si apre con difficoltà e molto rumore | 2011 | Commessa chiusa |
| GS2.11.05596.RIP.01 505 | PITTURAZIONE CANCELLO E RINGHIERE ZONA INGRESSO SU VIA STURLA | 2011 | Commessa chiusa |
| GS2.11.05672.RIP.01 569 | SI BLOCCA LA PORTA DELLA FAMIGLIA FEMMINILE CHE SI AFFACCIA SUL PARCHEGGIO | 2011 | Commessa chiusa |
| GS2.11.05679.RIP.01 576 | la porta principale dei servizi femminili adiacenti alla palestra si è staccata a causa delle mappe rotte | 2011 | Commessa chiusa |
| GS2.11.05883.RIP.01 711 | sistemazione della piastrella mobile nella rampa ddavanti all'ufficio di presidenza | 2011 | Commessa chiusa |
| GS2.11.05969.RIP.01 767 | sistemazione molla di chiusura porta che divide i servizi dalla zona consolle a pianoterra | 2011 | Commessa chiusa |
| GS2.11.05971.RIP.01 769 | vetro rotto nella finestra dei servizi maschili e lastra di plexiglass staccata nel vasistas dei servizi femminili della palestra | 2011 | Commessa chiusa |
| GS2.11.05999.RIP.01 795 | la parete ove è inserita la porta tagliafuoco n. 12 (scale adiacenti biblioteca) presenta delle crepe | 2011 | Commessa chiusa |

| | | | |
|----------------------------|--|------|-----------------|
| | profonde da verificare | | |
| GS2.11.06111.RIP.01 859 | SI RICHIEDE SOPRALLUOGO PER CONTRASTARE LE ABBONDANTI INFILTRAZIONI D'ACQUA CHE STANNO ALLAGANDO I LOCALI DELLA SCUOLA, IN PARTICOLARE ATRIO e AULA 5^E A PIANOTERRA | 2011 | Commessa chiusa |
| GS2.11.06371.RIP.01 973 | maniglia porta servizi docenti 4^ piano da riparare | 2011 | Commessa chiusa |
| GS2.11.06375.RIP.01 977 | Vetro rotto nei servizi femminili della palestra | 2011 | Commessa chiusa |
| GS2.11.06378.RIP.01 980 | sostituzione listello pavimento parquet pericolosa al centro e trattamento lisciatura e verniciatura zona uscita piazzale sud | 2011 | Commessa chiusa |
| GS2.11.06379.RIP.01 981 | fissaggio grate interne vasistas | 2011 | Commessa chiusa |
| GS2.11.06436.RIP.02 019 | La porta di emergenza alle scale antincendio del 2^ piano non si può aprire dall'interno | 2011 | Commessa chiusa |
| GS2.11.06445.RIP.02 028 | La porta di ingresso secondario (piano palestre)affacciata sul parcheggio è da sistemare | 2011 | Commessa chiusa |
| GS2.11.06483.RIP.02 048 | SPALLIERA DA FISSARE MEGLIO AL MURO (E' COMUNQUE ATTACCATA) NELLA PALESTRA PICCOLA LATO MONTE | 2011 | Annullata |
| GS2.11.06575.RIP.02 117 | la maniglia del portoncino che porta nel parcheggio è di nuovo rotta. VI E' GIA' STATA FATTA SEGNALAZIONE TELEFONICA. | 2011 | Commessa chiusa |
| GS2.11.06576.RIP.02 118 | Riparazione maniglia e gancio interno porta nei servizi femminili della palestra | 2011 | Commessa chiusa |
| GS2.11.06748.RIP.02 229 | Sistemazione porta di sicurezza per accedere scala antincendio del 2^ piano | 2011 | Commessa chiusa |
| GS2.11.06749.RIP.02 230 | Sistemazione della porta di accesso alla scala antincendio del 1^ piano | 2011 | Commessa chiusa |
| GS2.12.00177.RIP.00 087 | Piastrelle mobili nel corridoio del 4^ piano | 2012 | Commessa chiusa |
| GS2.12.00264.RIP.00 143 | la porta di legno di accesso alla palestra femminile (palestra piccola lato monte) è rotta: il battente destro ha un buco. | 2012 | Commessa chiusa |
| GS2.12.00339.RIP.00 197 | 1) La porta di ingresso della palestra femminile (lato monte) ha la maniglia rotta 2) Anche la palestra di ingresso dei servizi femminili della palestra ha la | 2012 | Commessa chiusa |

| | | | |
|----------------------------|---|------|-----------------|
| | maniglia rotta | | |
| GS2.12.00364.RIP.00 214 | pezzo di zoccolo staccato vicino alla fotocopiatrice al 4 ^a piano | 2012 | Commessa chiusa |
| GS2.12.00399.RIP.00 240 | Si è rotta la chiave dentro la serratura del cancello dell'uscita secondaria in via Sturla. Per cortesia o si tolga il pezzetto di chiave o si sostituisca la serratura. E' un' uscita d'emergenza! | 2012 | Commessa chiusa |
| GS2.12.00478.RIP.00 299 | URGENTE! Si richiede taglio del ferro inferiore della porticina inserita nel cancello principale in via Sturla. Ieri sera una docente è inciampata e si è procurata ferite tali da richiedere un infortunio. SDequirà referto del pronto soccorso. Grazie | 2012 | Commessa chiusa |
| GS2.12.00490.RIP.00 311 | La maniglia della porta dell'aula 4 ^a G non chiude | 2012 | Commessa chiusa |
| GS2.12.00528.RIP.00 335 | Vasista che non sta chiusa nei servizi femminili al primo piano | 2012 | Commessa chiusa |
| GS2.12.00560.RIP.00 338 | Per cortesia mettete del silicone nelle finestre della Presidenza (bagno e ufficio) | 2012 | Commessa chiusa |
| GS2.12.00635.RIP.00 394 | E' rotta la maniglia della porta di accesso alla gradinata della palestra (porta interna zona ammezzato) | 2012 | Commessa chiusa |
| GS2.12.00738.RIP.00 455 | Si richiede messa in sicurezza del vetro scorrevole scheggiato al centralino a piano terra | 2012 | Commessa chiusa |
| GS2.12.00739.RIP.00 456 | Si richiede la sistemazione della molla di ritorno della porta principale nell'atrio | 2012 | Commessa chiusa |
| GS2.12.00741.RIP.00 458 | In data odierna ad uno studente si è conficcata in una gamba una scheggia di legno del parquet della palestra . Sarebbe opportuna una levigatura dello stesso per prevenire altri incidenti. | 2012 | Commessa chiusa |
| GS2.12.00753.RIP.00 466 | Si richiede sistemazione della porta d'ingresso che da accesso al parcheggio e che comunque è la porta per l'accesso dei portatori di handicap | 2012 | Commessa chiusa |
| GS2.12.00757.RIP.00 470 | PAVIMENTAZIONE ANTISTANTE ALL'ENTRATA DELLA PALESTRA FEMMINILE SPROFONDATO CON CONSEGUENTE PERICOLO DI INCIAMPI E CADUTE | 2012 | Commessa chiusa |
| GS2.12.00825.RIP.00 507 | La porta esterna della palestra femminile(lato monte) ha la maniglia che si sfilava | 2012 | Commessa chiusa |

| | | | |
|----------------------------|---|------|-----------------|
| GS2.12.00940.RIP.00 569 | Si richiede riparazione dei ganci rotti della vasista nell'ufficio dei professori di educazione fisica al piano palestre | 2012 | Commessa chiusa |
| GS2.12.01027.RIP.00 614 | Nella palestra femminile (lato montr) la Porta n. 25 affacciata sul cortile è nuovamente guasta anche se riparata recentemente dal sig. Marco | 2012 | Commessa chiusa |
| GS2.12.01062.RIP.00 639 | Intervento per vetro rotto nel bagno femmine piano terra. | 2012 | Commessa chiusa |
| GS2.12.01077.RIP.00 652 | La porta d'ingresso (anche per portatori di handicap) che si affaccia sul parcheggio, aprendosi gratta sul pavimento. | 2012 | Commessa chiusa |
| GS2.12.01118.RIP.00 691 | Giunto di dilatazione sul soffitto -zona consolle -a piano terra in prossimità dell'ascensore lato sud | 2012 | Commessa chiusa |
| GS2.12.01119.RIP.00 692 | Buco nel cantongesso aula 3 a piano terra | 2012 | Commessa chiusa |
| GS2.12.01145.RIP.00 718 | Sistemazione e fissaggio U-GLASS locale biblioteca tutta la parete lato nord (guarnizioni cotte e mancanti da sostituire) | 2012 | Commessa chiusa |
| GS2.12.01239.RIP.00 787 | Si è definitivamente rotto il vetro della vasista nell' ufficio dei docenti di educazione fisica (già messo in sicurezza con nastro adesivo e per il quale avevo già fatto richiesta di intervento) | 2012 | Commessa chiusa |
| GS2.12.01250.RIP.00 794 | si richiede la sostituzione di altri 2 vetri nell'ufficio docenti educaazione fisica (già visti dal sig. Marco) | 2012 | Commessa chiusa |
| GS2.12.01257.RIP.00 800 | una finestra in 4^ A al quarto piano , chiude male | 2012 | Commessa chiusa |
| GS2.12.01310.RIP.00 839 | Si è staccato un pezzo di battiscopa nell'aula 3^ E a piano terra | 2012 | Commessa chiusa |
| GS2.12.01703.RIP.01 027 | si è staccata una piastrella nell'aula 3^ B al quarto piano | 2012 | Commessa chiusa |
| GS2.12.01704.RIP.01 028 | Si richiede verifica strutturale a seguito di eventuali (?) danni che potrebbe essersi verificati in seguito al terremoto di questa mattina | 2012 | Commessa chiusa |
| GS2.12.01719.RIP.01 042 | SI RICHIEDE SISTEMAZIONE DELLA MOLLA DI APERTURA PORTA A VETRI DELL' ATRIO E DELLA MOLLA DELLA PORTA CHE DALLA ZONA CONSOLE PORTA AI SERVIZI DI PIANO TERRA | 2012 | Commessa chiusa |
| GS2.12.01773.RIP.01 | DISPLUVIO STACCATO .E' | 2012 | Commessa chiusa |

| | | | |
|----------------------------|---|------|-----------------|
| 092 | VISIBILE E ACCESSIBILE DA LA LABORATORIO INFORMATICO AL 1^ PIANO | | |
| GS2.12.01834.RIP.01 143 | Finestra ruotante su perni centrali a vetro semplice non doppio ruota male sul cardine - al 4^ piano nel laboratorio di Chimica | 2012 | Commessa chiusa |
| GS2.12.01946.RIP.01 149 | Si richiede sistemazione di un coprigiunta di dilatazione nel pavimento dell'aula 02 a piano terra | 2012 | Commessa chiusa |
| GS2.12.01993.RIP.01 170 | Si richiede riparazione chiusura finestra dell'aula 42 al 4^ piano | 2012 | Commessa chiusa |
| GS2.12.02108.RIP.01 217 | finestra basculante da riparare: non chiusa - | 2012 | Commessa chiusa |
| GS2.12.02112.RIP.01 221 | nei servizi maschili ai piani 2 e 3 sono da sostituire le doghe di alluminio pericolanti ed è opportuno il rifacimento del copntrosoffitto in cartongesso. | 2012 | Commessa chiusa |
| GS2.12.02235.RIP.01 280 | Si richiede sostituzione di n. 10 pannelli in legno per porte dei bagni nei servizi maschili al 2^ piano. | 2012 | Annullata |
| GS2.12.02569.RIP.01 473 | L'anta destra della grande porta a vetri nell'atrio non sta aperta per l'entrata/uscita degli alunni | 2012 | Commessa chiusa |
| GS2.12.02572.RIP.01 476 | Piove dal soffitto nell'aula 26 al 2^ piano | 2012 | Commessa chiusa |
| GS2.12.02653.RIP.01 552 | SI E' STACCATA LA GRATA DI AERAZIONE IN AULA 1^ CLASSICO B AL SECONDO PIANO | 2012 | Commessa chiusa |
| GS2.12.02675.RIP.01 573 | Nel bagno dei portatori di handicap, a piano terra, sono caduti dei pezzi di controsoffitto | 2012 | Commessa chiusa |
| GS2.12.02880.RIP.01 707 | porta non funzionante in aula 2^ classico A al primo piano | 2012 | Commessa chiusa |
| GS2.12.02908.RIP.01 727 | SI E' STACCATA UNA PIASTRELLA DI LINOLEUM NELL'AULA 4^C. SI PREGA DI INTERVENIRE, CONSIDERATA LA PERICOLOSITA' DEL MATERIALE | 2012 | Commessa chiusa |
| GS2.12.03115.RIP.01 849 | SI SOLLECITA LA MESSA IN OPERA DELLA PORTA DEI SERVIZI AL 1^ PIANO (I SIGNORI LANEVE E SESSAREGO) HANNO GIA' PORTA E MAPPE | 2012 | Commessa chiusa |
| GS2.12.03123.RIP.01 857 | porta che si apre/chiede con fatica in aula 1^ piano | 2012 | Commessa chiusa |
| GS2.12.03240.RIP.01 | E' caduta una parte di controsoffitto nel | 2012 | Commessa chiusa |

| | | | |
|----------------------------|---|------|-----------------|
| 873 | locale magazzino (per materiale di pulizia) vicino alla biblioteca | | |
| GS2.12.03422.RIP.01 970 | la finestra dei servizi maschili al 4 [^] piano non funziona | 2012 | Commessa chiusa |
| GS2.12.03481.RIP.02 016 | si richiede di sigillare il cassettone della serranda sopra le finestre della segreteria contabile, per impedire la corrente di aria fredda | 2012 | Commessa chiusa |
| GS2.12.03527.RIP.02 052 | E' caduta una finestra nello spogliatoio femminile adiacente alla palestra | 2012 | Commessa chiusa |
| GS2.12.03590.RIP.02 094 | NELLA 2 [^] F al secondo piano, si chiede di verificare la tenuta dell'intonaco del soffitto, a seguito delle infiltrazioni d'acqua provocate dalle piogge | 2012 | Commessa chiusa |
| GS2.12.03657.RIP.02 121 | la porta della biblioteca (piano terra) non resta più aperta | 2012 | Commessa chiusa |
| GS2.12.03664.RIP.02 128 | serratura rotta porta del locale vicino al locale caldaia. | 2012 | Commessa chiusa |
| GS2.13.00006.RIP.00 006 | In riferimento all'intervento n. 95041 del 27/12/2012 in cui si rilevava che la porta REI n. 20 al piano palestre ha il telaio smurato, si chiede di ristemare la parete che presente anche vistose crepe che ne pregiudicano la stabilità. | 2013 | Commessa chiusa |
| GS2.13.00049.RIP.00 049 | la serratura della porta di ingresso del parcheggio è rotta. La porta resta aperta. Si richiede intervento urgente! grazie | 2013 | Commessa chiusa |
| GS2.13.00114.RIP.00 080 | a piano terra ripristino fermoporta a pavimento della palestra grande e sistemazione molla di tenuta. | 2013 | Commessa chiusa |
| GS2.13.00139.RIP.00 105 | SI CHIEDE DI FISSARE IL BRAGHETTONE DELLA PORTA DEI SERVIZI MASCHILI AL 4 [^] PIANO | 2013 | Commessa chiusa |
| GS2.13.00261.RIP.00 156 | 1 vetro rotto neillo spogliatoio maschile attiguo alla palestra grande | 2013 | Commessa chiusa |
| GS2.13.00296.RIP.00 167 | La serratura elettrica NUOVA sistemata nella porticina del parcheggio funziona male | 2013 | Commessa chiusa |
| GS2.13.00309.RIP.00 180 | PORTA USCITA DI SICUREZZA N. 25 PALESTRA PICCOLA - ROTTA (DA RIALZARE) | 2013 | Commessa chiusa |
| GS2.13.00346.RIP.00 204 | Si richiede intervento per piastrelle saltate nel corridoio del 3 [^] piano in prossimità dell'ascensore. | 2013 | Commessa chiusa |
| GS2.13.00395.RIP.00 231 | Marmo del davanzale nel corridoio del 1 [^] piano oscilla pericolosamente. | 2013 | Commessa chiusa |

| | | | |
|----------------------------|--|------|-----------------|
| GS2.13.00465.RIP.00 274 | Si è staccata una piastrella in 5^ E al quarto piano. (la piastrella è custodita nel cassetto della scrivania nel corridoio del 4^ piano) | 2013 | Commessa chiusa |
| GS2.13.00813.RIP.00 467 | si è staccato profilo di alluminio dalla finestra della 5^ D al primo piano | 2013 | Commessa chiusa |
| GS2.13.00885.RIP.00 523 | LA SERRATURA DELL' ATRIO PRINCIPALE SI STA STACCANDO DALLA PORTA | 2013 | Commessa chiusa |
| GS2.13.00886.RIP.00 524 | SI RICHIEDE IL FISSAGGIO DELLA STRISCIA IN OTTONE AL PAVIMENTO NEL CORRIDOIO ANTISTANTE LA CONSOLLE | 2013 | Commessa chiusa |
| GS2.13.00934.RIP.00 564 | SI SONO STACCATE strisce di alluminio dl controsoffitto dei servizi maschili al secondo piano | 2013 | Commessa chiusa |
| GS2.13.00967.RIP.00 588 | SI CHIEDE DI VERIFICARE LA PERICOLOSITA' O MENO DELLE CREPE EVIDENTI IN VICEPRESIDENZA | 2013 | Commessa chiusa |
| GS2.13.01029.RIP.00 627 | IL CANCELLO PRINCIPALE (VIA STURLA 63) E' SCESO DALLE MAPPE E TOCCA L'ASFALTO | 2013 | Commessa chiusa |
| GS2.13.01236.RIP.00 793 | Si chiede la cancellazione di scritte ingiuriose sul muro esterno adiacente alla palestra femminile (sede King) | 2013 | Commessa chiusa |
| GS2.13.01266.RIP.00 814 | i richiede la riparazione del gancio-molla della porta principale dell'atrio. | 2013 | Commessa chiusa |
| GS2.13.01274.RIP.00 822 | NON SI CHIUDE LA FINESTRA (VICINO ALLA PORTA ANTINCENDIO) NEL CORRIDOIO DEL 2^ PIANO | 2013 | Commessa chiusa |
| GS2.13.01287.RIP.00 835 | 1) sostituzione serratura nel locale della centrale elettrica (manca di chiave , ma per legge deve restare chiusa) 2) sostituzione serratura e maniglia nel locale ex cisterna carburante | 2013 | Commessa chiusa |
| GS2.13.01296.RIP.00 843 | serratura rotta bagno segreteria piano -1 | 2013 | Commessa chiusa |
| GS2.13.01453.RIP.00 915 | FINESTRA CHE NON CHIUDE IN AULA 23 AL 2^ PIANO | 2013 | Commessa chiusa |
| GS2.13.01596.RIP.00 986 | Si stanno staccando piastrelle e lavabo nei servizi maschili al 2^ piano | 2013 | Commessa chiusa |
| GS2.13.01625.RIP.00 995 | Porta dei servizi a piano terra : da sistemare i cardini | 2013 | Commessa chiusa |
| GS2.13.01666.RIP.01 | Si segnala che nel corridoio del primo | 2013 | Commessa chiusa |

| | | | |
|----------------------------|--|------|-----------------|
| 013 | piano(di fronte alla scala antincendio)c'è una finestra che non si riesce a chiudere. Si richiede intervento. | | |
| GS2.13.01705.RIP.01 027 | CARDINE ROTTO CANCELLO PRINCIPALE INGRESSO VIA STURLA 63 | 2013 | Commessa chiusa |
| GS2.13.02140.RIP.01 135 | maniglia porta aula 3^ I al primo piano e serratura ingrasso da parcheggio piano palestre | 2013 | Commessa chiusa |
| GS2.13.02141.RIP.01 136 | SERRATURA CANCELLO PASSERELLA ENTRATA SECONDARIA VIA STURLA (cilindro danneggiato da Attak) | 2013 | Commessa chiusa |
| GS2.13.02164.RIP.01 157 | SERRATURA PORTA USCITA PALESTRA FEMMINILE | 2013 | Commessa chiusa |
| GS2.13.02182.RIP.01 170 | SI CHIEDE LA COPERTURA DELLE SCRITTE INGIURIOSE NELLE PARETI ESTERNE DEL LICEO | 2013 | Commessa chiusa |
| GS2.13.02207.RIP.01 188 | Si richiede controllo delle porte aule 3° piano che non chiudono bene. | 2013 | Commessa chiusa |
| GS2.13.02298.RIP.01 256 | PORTONE PRINCIPALE: LA MOLLA NON SCATTA E LA PORTA NON SI CHIUDE | 2013 | Commessa chiusa |
| GS2.13.02800.RIP.01 574 | A AUSA DELLA FORTE PIOGGIA ENTRA ACQUA DALLE FINESTRE AL SECONDO PIANO | 2013 | Commessa chiusa |
| GS2.13.02821.RIP.01 595 | A causa della forte pioggia entra acqua dalla vetrata, zona scala principale , su tutti i piani. | 2013 | Commessa chiusa |
| GS2.13.02867.RIP.01 631 | SI CHIEDE INTERVENTO PER RICOLLOCARE A POSTO LA PORTA DELLA PALESTRA FEMMINILE CHE HA I CARDINI ROTTI. | 2013 | Commessa chiusa |
| GS2.13.02874.RIP.01 633 | LA FINESTRA VASISTAS NEL BAGNO DOCENTI A PIANO TERRA NON CHIUDE (MANCA GANCIO) | 2013 | Commessa chiusa |
| GS2.13.02927.RIP.01 675 | ancora 2 finestre vasistas bloccate nei servizi attigui alla consolle a piano terra | 2013 | Commessa chiusa |
| GS2.13.02928.RIP.01 676 | si sono staccati 2 asticelle dal controsoffitto nei servizi attigui alla consolle al piano terra | 2013 | Commessa chiusa |
| GS2.13.03073.RIP.01 770 | Serrature da riparare alle finestre delle aule 1 H e 2 M in via dei Mille; serratura finestra atrio piano terra via V. era | 2013 | Commessa chiusa |
| GS2.13.03104.RIP.01 | Porta di accesso ai servizi femminili | 2013 | Commessa chiusa |

| | | | |
|----------------------------|--|------|-----------------|
| 787 | delle palestre nuovamente rotta | | |
| GS2.13.03109.RIP.01 792 | SI RICHIEDE RIPARAZIONE DI PORTA DI ACCESSO AL COMANDO LUCI DELLA PALESTRA | 2013 | Commessa chiusa |
| GS2.13.03183.RIP.01 819 | IL FERMO DEL CANCELLO DI VIA STURLA SI E' STACCATO | 2013 | Commessa chiusa |
| GS2.14.00058.RIP.00 030 | Ripristino cancello in ferro | 2014 | Annullata |
| GS2.14.00130.RIP.00 071 | porta rotta spogliatoio palestra | 2014 | Commessa chiusa |
| GS2.14.00161.RIP.00 096 | Si è staccato l'intonaco intorno alla finestra nell'aula del 3 liceo classico B al secondo piano | 2014 | Commessa chiusa |
| GS2.14.00162.RIP.00 097 | gancetto finestra da riparare nello spogliatoio maschile della palestra | 2014 | Commessa chiusa |
| GS2.14.00186.RIP.00 112 | maniglia rotta porta servizi accanto alla consolle -piano terra | 2014 | Commessa chiusa |
| GS2.14.00216.RIP.00 124 | gancetti rotti porte servizi maschili al 2^ piano | 2014 | Commessa chiusa |
| GS2.14.00271.RIP.00 166 | La chiusura della finestra nello spogliatoio femminile (attiguob alla palestra)non chiude. | 2014 | Commessa chiusa |
| GS2.14.00285.RIP.00 175 | Si è staccata una pietra facente parte del lastricato del terrazzo coperto nell'atrio principale. (*) Si è staccato un pezzo di asfalto alla base delle scale dell'ingresso principale | 2014 | Commessa chiusa |
| GS2.14.00304.RIP.00 194 | Si è staccato un'asticella dl controsoffitto nei servizi maschili del 2^ piano ed ha colpito in testa l'ausiliaria della ditta di pulizia in appalto, per fortuna senza conseguenze. | 2014 | Commessa chiusa |
| GS2.14.00355.RIP.00 224 | maniglia rotta finestra spogliatoio femminile palestre | 2014 | Commessa chiusa |
| GS2.14.00426.RIP.00 274 | E' caduto un pezzo di controsoffitto nei servizi maschili del 3^ piano | 2014 | Commessa chiusa |
| GS2.14.00466.RIP.00 303 | In riferimento alla richiesta per la riparazione della porta antipanico del 4 piano si precisa che è urgente l'intervento edile in quanto le piogge abbondanti hanno gonfiato la parete e la porta si sta scardinando con pericolo di crollo | 2014 | Commessa chiusa |
| GS2.14.00614.RIP.00 395 | SU INDICAZIONI DEL DERATTIZZATORE, SI CHIEDE CORTESEMENTE DI TAPPARE I BUCHI NEL SOTTOSCALA DELLE | 2014 | Commessa chiusa |

| | | | |
|----------------------------|---|------|-----------------|
| | GRADINATE DELLA PALESTRA, PERCHE' POTENZIALI TANE DI TOPI | | |
| GS2.14.00868.RIP.00 569 | SI E STACCATO UN PEZZO DI CONTROSOFFITTO NEL CORRIDOO DEL 1^ piano (PER FORTUNA NON HA COLPITO NESSUNO) | 2014 | Commessa chiusa |
| GS2.14.00934.RIP.00 631 | SI E' STACCATO UN PANNELLO DEL CONTROSOFFITTO NEI SERVIZI FEMMINILI A PIANO TERRA | 2014 | Commessa chiusa |
| GS2.14.00936.RIP.00 633 | PORTA IN LEGNO STACCATO GABINETTI PALESTRA MASCHILE | 2014 | Commessa chiusa |
| GS2.14.00990.RIP.00 678 | MANCA MANIGLIA LATO STRADA SU CANCELLETTO PASSERELLA LATI STRADA | 2014 | Commessa chiusa |
| GS2.14.01147.RIP.00 759 | Non si apre la finestra nell'aula 17 al primo piano | 2014 | Commessa chiusa |
| GS2.14.01382.RIP.00 919 | LA PORTA DELLA PALESTRA FMMINILE E' ROTTA E PERICOLOSA | 2014 | Commessa chiusa |
| GS2.14.01389.RIP.00 924 | ripristino giarnizioni chiusura pannelli sottofinestre (2 in aula 4L piano 4, 1 in aula 4I piano 4, 1 aula 3A piano 2) | 2014 | Commessa chiusa |
| GS2.14.01431.RIP.00 953 | SI E' STACCATO UN PEZZO DI ZOCOLO NELL'ATRIO A PIANO TERRA | 2014 | Commessa chiusa |
| GS2.14.01690.MIS.0 0008 | tinteggiatura pareti corridoio con preparazione totale | 2014 | Commessa chiusa |
| GS2.14.01697.RIP.01 053 | rimozione pericolo intonaco degradato sprogenze travi lato EST dell'edificio (facciata), messa in sicurezza | 2014 | Commessa chiusa |
| GS2.14.01768.RIP.01 072 | Si sta staccando u'asta di ferro dal cancello di accesso al parcheggio | 2014 | Commessa chiusa |
| GS2.14.01775.RIP.01 078 | Si chiede il posizionamento di un tondino di ferro per permettere il fissaggio del cancello degli alunni e personale all'ingresso principale in via Sturla 63 | 2014 | Commessa chiusa |
| GS2.14.01809.RIP.01 101 | Gradino rotto ingresso esterno via di mille | 2014 | Annullata |
| GS2.14.01861.RIP.01 143 | A causa delle piogge abbondanti ci sono infiltrazioni d'acqua con distaccamento di intonaco nelle scale tra il 1^ e 2^ piano. | 2014 | Commessa chiusa |
| GS2.14.01886.RIP.01 | Il portone principale della scuola è | 2014 | Commessa chiusa |

| | | | |
|----------------------------|--|------|-----------------|
| 164 | pericoloso: la struttura sta cedendo ed un vetro è incrinato. Non è possibile chiuderlo | | |
| GS2.14.01950.RIP.01 219 | maniglia rotta finestra dell'aula 5^F al 3^ piano | 2014 | Commessa chiusa |
| GS2.14.01974.RIP.01 238 | nei servizi maschili del 4^ piano le piastrelle sono staccate | 2014 | Commessa chiusa |
| GS2.14.02040.RIP.01 299 | maniglia finestra rotta in 5I al quarto piano | 2014 | Commessa chiusa |
| GS2.14.02064.RIP.01 323 | TELAIO PORTA WC PERSONALE SEGRETERIA DA METTERE IN SICUREZZA | 2014 | Commessa chiusa |
| GS2.14.02097.RIP.01 344 | finestra non chiude in aula 33 al terzo piano | 2014 | Commessa chiusa |
| GS2.14.02117.RIP.01 363 | si è staccata una piastrella nei servizi maschili al 4^ piano (la piastrella la sta conservando il sig. Morotti al centralino) | 2014 | Commessa chiusa |
| GS2.14.02232.RIP.01 444 | Si richiede la sistemazione della molla della porta secondaria che da sul piazzale. | 2014 | Commessa chiusa |
| GS2.14.02426.RIP.01 586 | Porta rotta classe 2G al secondo piano | 2014 | Commessa chiusa |
| GS2.14.02585.RIP.01 691 | Il portone di cristallo dell'entrata principale è ulteriormente venato. Situazione di pericolosità | 2014 | Commessa chiusa |
| GS2.14.02849.RIP.01 866 | Molla rott della porta dell'ingresso principale | 2014 | Commessa chiusa |
| GS2.14.02915.RIP.01 895 | Si è staccato un pezzo di intonaco ed è volato nel parcheggio dei motorini, da un pilastro sotto l'ingresso principale | 2014 | Commessa chiusa |
| GS2.15.00020.RIP.00 002 | serratura rotta porta aula 4^ G al secondo piano | 2015 | Commessa chiusa |
| GS2.15.00026.RIP.00 008 | SI CHIEDE DI RIPOSIZIONARE PIASTRELLE STACCATE O IN PROCINTO DI STACCARSI NELLA GRADINATA PALESTRA MASCHILE | 2015 | Commessa chiusa |
| GS2.15.00076.RIP.00 042 | la porta scorrevole tra il piano terra e il piano -1 esce dalle guide | 2015 | Commessa chiusa |
| GS2.15.00111.RIP.00 061 | Una piastrella del pavimento dell'aula LIM al piano segreterie è instabile | 2015 | Commessa chiusa |
| GS2.15.00230.RIP.00 149 | La molla della porta a vetri dell'ingresso principale è nuovamente rotta | 2015 | Commessa chiusa |
| GS2.15.00231.RIP.00 | Maniglia staccata dell'aula 4 G al | 2015 | Commessa chiusa |

| | | | |
|----------------------------|---|------|-----------------|
| 150 | SECONDO PIANO | | |
| GS2.15.00316.RIP.00 218 | La molla della porta di ingresso principale è nuovamente rotta | 2015 | Commessa chiusa |
| GS2.15.00387.RIP.00 262 | Al terzo piano nella 3^ A resta aperto lo stanzino dell'intercapedine con grave rischio della sicurezza | 2015 | Commessa chiusa |
| GS2.15.00439.RIP.00 297 | Maniglia rotta della porta aula 5^ I al quarto piano | 2015 | Commessa chiusa |
| GS2.15.00482.RIP.00 327 | Sistemare porta dell'aula pesistica piano palestre | 2015 | Commessa chiusa |
| GS2.15.00532.RIP.00 368 | AL SECONDO PIANO NELL'AULA 26 PIOVE DAL SOFFITTO : SI VEDE UN BUCO VICINO ALLA FINESTRA | 2015 | Commessa chiusa |
| GS2.15.00536.RIP.00 372 | Probabilmente si è rotto un tubo all'interno di una parete peraltro già sistemata l'anno scorso.: grande macchia di umidità davanti alla Presidenza | 2015 | Commessa chiusa |
| GS2.15.00561.RIP.00 394 | MOLLA DEL PORTONE CETRALE, SOSTITUITA DA POCO, SI E' STACCATA, CADENDO ADDOSSO AD UN ALUNNO CHE USCIVA , LA PORTA NON SI CHIUDE AUTOMATICAMENTE | 2015 | Commessa chiusa |
| GS2.15.00669.RIP.00 465 | Piastrella in linoleum che si sta disfacendo in 1S a piano terra | 2015 | Commessa chiusa |
| GS2.15.00682.RIP.00 469 | LA MOLLA DELLA PORTA DI INGRESSO PRINCIPALE STA PERDENDO I PEZZI (BULLONI, ECC). PENSIAMO SIA PERICOLOSO | 2015 | Commessa chiusa |
| GS2.15.00693.RIP.00 480 | La serratura della porta dell'ingresso principale non funziona più | 2015 | Commessa chiusa |
| GS2.15.00856.RIP.00 546 | Il buco nel linoleum nell'aula 1 S è sempre più grande e potenzialmente pericoloso | 2015 | Commessa chiusa |
| GS2.15.00883.RIP.00 568 | La molla della porta di vetro dell'ingresso principale è nuovamente rotta | 2015 | Commessa chiusa |
| GS2.15.00900.RIP.00 577 | Si chiede intervento per maniglia della classe 4^E piano terra | 2015 | Commessa chiusa |
| GS2.15.00921.RIP.00 592 | Si sollecita la riparazione della molla della porta di ingresso principale. grazie | 2015 | Commessa chiusa |
| GS2.15.00958.RIP.00 625 | Si chiede cortesemente di controllare il pavimento della sala pesi (piano palestre)che mostra delle gobbe e infossature. grazie | 2015 | Commessa chiusa |

| | | | |
|----------------------------|---|------|-----------------|
| GS2.15.00990.RIP.00 646 | Molla rotta della porta d'ingresso principale Pezzo di ferro staccato dal cancello principale | 2015 | Commessa chiusa |
| GS2.15.01301.RIP.00 862 | maniglione uscita secondaria verso parcheggio (porta ingresso disabili anche elettori) | 2015 | Commessa chiusa |
| GS2.15.01535.RIP.01 025 | Si chiede la riparazione della porta di accesso al parcheggio | 2015 | Commessa chiusa |
| GS2.15.01537.RIP.01 027 | Urgente: Si sta staccando il marmo del davanzale in 3^ E a piano terra. | 2015 | Commessa chiusa |
| GS2.15.01641.RIP.01 082 | Si è staccata dalla parete l'elettrocalamita della porta della vicepresidenza | 2015 | Commessa chiusa |
| GS2.15.01688.RIP.01 107 | Si chiede la riparazione del perno della porta a vetri antipanico affacciata sulla scala antincendio del quarto piano | 2015 | Commessa chiusa |
| GS2.15.01697.RIP.01 116 | Si chiede la riparazione della serratura della porta che dà accesso al parcheggio al piano palestre | 2015 | Commessa chiusa |
| GS2.15.01881.RIP.01 186 | Maniglia rotta porta bagni maschili al 1^ piano | 2015 | Commessa chiusa |
| GS2.15.01882.RIP.01 187 | lista alluminio staccata sotto la finestra dell' aula 26 al 2^ piano | 2015 | Commessa chiusa |
| GS2.15.01941.RIP.01 229 | Piastrelle quasi staccate nei servizi femminili al terzo piano | 2015 | Commessa chiusa |
| GS2.15.01999.RIP.01 273 | Si segnala che a seguito della tromba d'aria di stanotte, una lamina d'acciaio di copertura al tetto si è staccata cadendo nel parcheggio ed un'altra lastra è rimasta appesa in modo precario. Si segnala la pericolosità e l'urgenza. Grazie | 2015 | Commessa chiusa |
| GS2.15.02186.RIP.01 444 | Si è staccato lo zoccolo della palestra maschile, nell'auletta ping-pong piano palestre | 2015 | Commessa chiusa |
| GS2.15.02213.RIP.01 460 | PORTA DA RIPARARE in 4^ A al 3^ piano - PORTA DA RIPARARE al piano palestre spogliatoio femminile | 2015 | Commessa chiusa |
| GS2.15.02360.RIP.01 559 | 2 porte rotte al terzo piano: 1 dell'aula 4^ A dovuta ad usura, l'altra nei servizi maschili rotta in seguito ad atto vandalico. Si richiede pertanto preventivo perchè individuato il ragazzo autore della bravata e la cui famiglia è intenzionata a rifondere il danno | 2015 | Commessa chiusa |
| GS2.15.02368.RIP.01 567 | Maniglia rotta porta servizi maschili al primo piano | 2015 | Commessa chiusa |

| | | | |
|----------------------------|---|------|-----------------|
| GS2.15.02420.RIP.01 603 | vetro rotto accidentalmente nei servizi maschili al primo piano | 2015 | Lavori in corso |
| GS2.15.02685.RIP.01 795 | si richiede riparazione di n. 2 porte nella palestra femminile. | 2015 | Commessa chiusa |
| GS2.15.02693.RIP.01 799 | Piastrelle staccate nel laboratorio chimico al 4 [^] piano | 2015 | Commessa chiusa |
| GS2.15.02704.RIP.01 810 | Piastrelle quasi staccate al quarto piano vicino all'ascensore. costituiscono pericolo di inciampo per alunni e personale | 2015 | Commessa chiusa |
| GS2.15.02705.RIP.01 811 | PORTA CHE ACCEDE AL TETTO SCARDINATA. | 2015 | Lavori in corso |
| GS2.15.02732.RIP.01 835 | Il magnete della porta della vicepresidenza non funziona, o meglio ha funzionato pochi giorni dopo l'ultima riparazione | 2015 | Lavori in corso |

9.3 Interventi da prevedere

Per risolvere la situazione si può eseguire un solaio con sottostante intercapedine areata, adeguando così la struttura alle vigenti disposizioni.” Assicuro che la situazione dei pavimenti non ha nessuna rilevanza statica.

10 Valutazione tecniche (Sopralluoghi eseguiti, Diagnostica, Calcolazioni, ecc.):

Con richiesta prot. N° 242786 del 31.03.15, inoltrato allo scrivente il 10.04.15, si chiedeva: “controllare il pavimento della sala pesi (piano palestra) che mostra delle gobbe e infossature”

Nel sopralluogo effettuato il giorno 11.04.15 ho trovato l’edificio chiuso, ma il piano palestra era aperto e utilizzato da utenti, non appartenenti all’istituto. Il controllo degli “abbassamenti” dei pavimenti in oggetto, erano già stati oggetto della richiesta n. 39123 del 28.02.2011, dove nei sopralluoghi del 18.03.2011 e 29.03.2011, lo scrivente ha constatato che, “l’abbassamento dei pavimenti è dovuto all’assestamento.

Infiltrazioni di acque meteoriche con conseguenti ammaloramenti e distacchi d’intonaco. Lesioni nelle tramezze. A piano palestra, nella sala pesi, abbassamento del pavimento per assestamento del vespaio. Sarebbe opportuno realizzare solaio con intercapedine areata per tutto il piano

11 Conclusioni:

11.1 Giudizio di idoneità strutturale

A seguito dei sopralluoghi, degli accertamenti e degli interventi effettuati il sottoscritto ingegnere, Giancarlo Borza, con le esclusioni e con le prescrizioni sopraindicate

CERTIFICA

l'idoneità statica delle strutture portanti verticali e delle strutture portanti orizzontali

11.2 Criticità

Data e luogo: ,