



CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Servizio Programmazione e Coordinamento Viabilità
Ufficio Lavori Pubblici

C.C. 31/17-PG

SP 226 della Vallescrivia

Lavori di ripristino della carreggiata e consolidamento del corpo stradale a seguito del cedimento delle opere di sostegno di valle dovuto al dissesto di versante al km 10+700 circa in Comune di Montoggio

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ONERI DI SICUREZZA

REDATTO DA: Geom. Andrea Napoli	PROGETTISTI: Ing. Gianni Marchini	ALLEGATO 17	
		TAVOLA N°	
ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE (in caso di professionista esterno)	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Francesca Villa	SCALA	
		DATA	
CONTROLLATO	DATA	AGGIORNATO	DATA
APPROVATO	DATA	AGGIORNATO	DATA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ONERI SICUREZZA

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
1	SIC_01	Oneri connessi alle voci a) e c) del punto 4.1.1 dell'allegato XV al D.Lgs. 81/08 Fornitura e posa in opera di approvvigionamenti, stimati per l'intera durata del cantiere comprensivi di: - cartello di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/08, del D.lgs. 50/16 e s.m.i. di dimensione minima pari a 2,00 mq - quadro elettrico di cantiere 12 prese - box in lamiera ad uso magazzino, deposito attrezzi, deposito materiali pericolosi con struttura in acciaio zincato - locale spogliatoio costituito da monoblocco in lamiera zincata coibentata con impianto elettrico e idrico, armadietti e panche, conformemente all'All. XIII del D.lgs. 81/08 - locale ufficio di cantiere con impianto elettrico, conformemente all'All. XIII del D.lgs. 81/08 - locale igienico chimico 1	corpo	1,00	15.000,00	15.000,00
				1,00		
2	SIC_02	Oneri connessi alla voce e) del punto 4.1.1 dell'allegato XV al D.Lgs. 81/08, relativi alla sicurezza stradale per i cantieri interferenti con la circolazione veicolare e relativi al segnalamento necessario alla individuazione dei pericoli, conformemente a quanto disposto dal vigente Codice della Strada e dal suo Regolamento di attuazione, comprensivi di: - fornitura e posa in opera di segnali per avvertimento, individuazione, delimitazione e fine cantiere, come da fac-simile allegato e da eventuali integrazioni - individuazione nonché delimitazione del cantiere tramite recinzione di cantiere avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, montato su basi di calcestruzzo prefabbricate - recinzione in polietilene di colore arancione - fornitura, posa e mantenimento di lanterne semaforiche per l'istituzione di senso unico alternato; in deroga il segnalamento può essere eseguito con movieri, attestati agli estremi del cantiere, e muniti degli appositi dispositivi di protezione personale nonché di apparecchiature radio per il necessario coordinamento 1	corpo	1,00	20.000,00	20.000,00
				1,00		
3	SIC_03	Oneri connessi alle voci b) d) f) g) del punto 4.1.1 dell'allegato XV al D.Lgs. 81/08 comprensivi di: - misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti - mezzi e servizi di protezione collettiva - eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti - misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 1	corpo	1,00	20.000,00	20.000,00
				1,00		
		TOTALE COMPLESSIVO				55.000,00