



CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE SERVIZI GENERALI, SCUOLE E GOVERNANCE
SERVIZIO EDILIZIA

EDIFICIO - ATTIVITA':
Via Borzoli, 21- GENOVA
I.T.S. Italo Calvino

CODICE	
EDIFICIO	ATTIVITA'
SIGE001	A

COMMESSA: Risanamento conservativo per adeguamento vie di esodo

CODICE COMMESSA
LAS.17.011.LAI.001

FASE: ESECUTIVO STATO: PROGETTO

OGGETTO DELLA TAVOLA:
ANALISI COSTI SICUREZZA

N° TAVOLA

SCALA

PROGETTISTI: Arch. Giorgio Guasco

REVISIONE A B C D E F

DATA 10/2021

RIF. FILE ANAGEDIL:

STAFF di PROGETTAZIONE		APPROVAZIONE DOCUMENTO	
coord. staff	Arch. G. Guasco	RESP. UFFICIO	
		Arch. Roberta Burroni	
		DIRIGENTE TECNICO	
		Arch. Ing. Davide Nari	
		R.U.P.	
grafica CAD	Arch. G. Guasco	Arch. Roberta Burroni	

n° ord	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Unità	QUANTITÀ		PREZZO UNITARIO	IMPORTI	
		Misura	Parziali	Totali		Parziali	Totali
	Impianto di cantiere e noleggi						
1	Noleggio di Autocarro da 3,51 t fino a 7,00 t AT.N01.A10.012	ore		16,00	€ 54,95	€ 879,20	
2	Impalcature per interni altezza da 2.00 a 4.00 m, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza da 2,00 a 4,00 metri. 95.B10.S20.020	mq		10,00	€ 21,17	€ 211,70	
3	Nolo di recinzione pannelli grigliati costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Nolo valutato a metro giorno. (i giorni oltre il 500° non daranno più diritto ad alcuna 95.A10.A10.015	m*g		300,00	€ 0,10	€ 30,00	
4	CARTELLI Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012. 95.F10.A10.020	n		5,00	€ 14,58	€ 72,90	
5	oneri a corpo per corsi di formazione e informazione del personale, sostituzione D.P.I. e cassette pronto soccorso	corpo		1	€ 500,00	€ 500,00	
	Totale						€ 1.693,80