



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE SERVIZI GENERALI, SCUOLE E GOVERNANCE
SERVIZIO EDILIZIA

EDIFICIO - ATTIVITA':
via Dino Col, 11 - Genova
ISTITUTO GASTALDI-ABBA

CODICE	
EDIFICIO	ATTIVITA'
021	A

COMMESSA: Intervento di ripristino delle parti dei controsoffitti dell'istituto
scolastico Gastaldi - Abba in via Dino Col 11, Sampierdarena
Genova

CODICE COMMESSA
LAS.21.00013

FASE: ESECUTIVO STATO: PROGETTO

OGGETTO DELLA TAVOLA:
Computo metrico ed estimativo

N° TAVOLA

SCALA

PROGETTISTI: Ing. Arch Francesca Ricci

REVISIONE	A	B	C	D	E	F
DATA	07/2021					
RIF. FILE ANAGEDIL:						

STAFF di PROGETTAZIONE		APPROVAZIONE DOCUMENTO	
Coord. Sicurezza	Geom. Alessandro Canepa	RESP. UFFICIO	
verifiche sismiche		Ing. Angelo Allodi	
tec. progetto elettrico		DIRIGENTE TECNICO	
tec. progetto termico		Ing. Davide Nari	
assistente		R.U.P.	
grafica CAD		Ing. Angelo Allodi	

Città Metropolitana di Genova
via Dino Col 11, Sampierdarena - Genova

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Intervento di ripristino delle parti perimetrali dei controsoffitti dell'istituto scolastico Gastaldi Aldo/Abba Cesare in via Dino Col 11, Sampierdarena - Genova

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Genova

Data, 28/07/2021

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	Ponteggi, allestimento cantiere, sicurezza (Cat 1)							
	Ponteggi, allestimento cantiere (SbCat 1)							
1 / 1 NP.01	Formazione di impianto di cantiere per opere di restauro interno, comprendente la delimitazione della zona di lavoro, l'approvvigionamento idrico, il posizionamento della betoniera ... compreso lo smontaggio, il trasporto a magazzino, gli oneri per la verifica dell'impianto da parte degli Enti preposti.					0,50		
	SOMMANO a corpo					0,50	1'500,00	750,00
2 / 2 95.F10.A10. 010	Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m².					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	345,00	345,00
3 / 3 95.F10.A10. 020	Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,58	29,16
4 / 4 AT.N20.S20. 040	Impalcature Montaggio e smontaggio trabattello con piano di lavoro h 4,00 m .					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	39,97	559,58
5 / 5 AT.N20.S20. 045	Impalcature Montaggio e smontaggio trabatello con piano di lavoro oltre 4,00 sino h 6,00m .					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	80,33	160,66
6 / 6 AT.N20.S20. 050	Impalcature Noleggio di trabattello altezza oltre m. 4,00. Per ogni mese.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	600,00	2'400,00
	Prevenzione da Covid-19 (SbCat 2)							
7 / 7 1S.01.010.00 10.a	Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, inf ... :- riunioni contingentate nel rispetto della distanza di sicurezza, da valutare per ogni lavoratore presente in cantiere					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	8,06	80,60
8 / 8 1S.01.050.00 05	Adeguata formazione degli addetti al primo soccorso, già nominati, con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, secondo quanto previsto dal "Protocollo cantieri" del 24.04.2020. Per cadauno addetto.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	64,47	64,47
	A R I P O R T A R E							4'389,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'389,47
9 / 9 NP.05	Fornitura di termometro digitale ad infrarossi "no contact" conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, accuratezza minima +/-0.3°C (0.6°F) e responsività pari a 1 sec. Indagine di mercato					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	50,00	50,00
10 / 10 1S.01.010.00 10.b	Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, inf ... infrarossi, a tutto il personale prima dell'accesso al cantiere, compresa la certificazione di avvenuta rilevazione.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	1,20	24,00
11 / 11 1S.01.010.00 10.d	Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, inf ... te buste che garantiscono un ottima rigidità. Per tutta la durata dei lavori, compresa la rimozione a fine degli stessi.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	1,25	3,75
12 / 12 1S.01.030.00 10.a	Sanificazione e igienizzazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni compreso dotazioni e arredi, dei mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio, dei m ... are n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute:- spogliatoi e aree comuni compreso dotazioni e arredi Zona spoiatoio e aree comuni comprese dotazioni Considerati 16 interventi di sanificazione per una superficie di 16mq circa * (par.ug.=16*10)	160,00				160,00		
	SOMMANO m²					160,00	1,17	187,20
13 / 13 1S.01.040.00 10.b	Gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%, per l'igiene delle mani senza risciacquo:- in appositi flaconcini da 500 ml con dispenser. Indagine di mercato					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	9,00	18,00
14 / 14 NP.06	Kit DPI (mascherine FFP2, guanti, tuta monouso) Valutato per lavorazioni interferenti: 50% giorni lavorativi Costo addetto: considerati 2 addetti/gg Prezzo da stima Servizio Edilizia CMGE					14,00		
	SOMMANO cadauno					14,00	4,34	60,76
	Opere edili (Cat 2) Demolizioni (SbCat 3)							
15 / 15 25.A05.D10. 010	Demolizione di controsoffitti, compresa la rimozione delle orditure di sostegno, in cartongesso, in pannelli modulari di fibrogesso e simili, in doghe metalliche, in canniccio. piano terra *(lung.=65,12+9,98*7+15,94+3,09+8,22+12,82+8,34+5,46+6,46*2)) piano primo *(lung.=4,97+14,38+11,29+2,39) piano terzo piano quarto *(lung.=57,08+7,18+7,17+2,31) piano quinto *(lung.=57,08+7,18+7,18) piano sesto *(lung.=57,08+7,18+7,18) piano settimo *(lung.=57,08+7,18+7,18) piano ottavo *(lung.=57,08+7,18+7,18)	0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80	201,77 33,03 2,22 73,74 71,44 71,44 71,44 71,44			161,42 26,42 1,78 58,99 57,15 57,15 57,15 57,15		
	A R I P O R T A R E					477,21		4'733,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					477,21		4'733,18
	SOMMANO m²					477,21	21,14	10'088,22
16 / 16 NP.02	Rimozione del carter in truciolare posto come tamponatura tra il serramento ed il controsoffitto, siliconatura e ripristino. Smontaggio e trasporto al piano di lavoro, ripristino d ... iliconatura. Comprese le cartucce di sigillante siliconico acetico, resistente alle muffe, per facciate e uso sanitario. piano terra *(lung.=65,12+9,98*7+15,94+3,09+8,22+12,82+8,34+5,46+6,46*2) piano primo *(lung.=4,97+14,38+11,29+2,39) piano terzo piano quarto *(lung.=57,08+7,18+7,17+2,31) piano quinto *(lung.=57,08+7,18+7,18) piano sesto *(lung.=57,08+7,18+7,18) piano settimo *(lung.=57,08+7,18+7,18) piano ottavo *(lung.=57,08+7,18+7,18)		201,77 33,03 2,22 73,74 71,44 71,44 71,44			201,77 33,03 2,22 73,74 71,44 71,44 71,44		
	SOMMANO m					596,52	37,24	22'214,40
17 / 17 RU.M01.A01 .020	Opere edili Operaio Specializzato Esecuzione di piccole opere non qualificabili quali rimozioni impianti, posa in opera velette, spostamento arredi, spostamento detriti, ecc.					88,00		
	SOMMANO h					88,00	37,19	3'272,72
18 / 18 RU.M01.A01 .030	Opere edili Operaio Qualificato Esecuzione di piccole opere non qualificabili quali rimozioni impianti, posa in opera velette, spostamento arredi, spostamento detriti, ecc.					88,00		
	SOMMANO h					88,00	34,55	3'040,40
19 / 19 NP.03	Materiali a forfait Esecuzione di piccole opere non qualificabili quali rimozioni impianti, posa in opera velette, spostamento arredi, spostamento detriti, ecc.					0,00	650,00	0,00
	SOMMANO					0,00		
	Controsoffitti (SbCat 4)							
20 / 20 25.A58.A20. 010	Solo posa controsoffitti in pannelli rigidi di fibra minerale o di vetro, per superfici piane, compresa la fornitura e la posa dell'orditura metallica di sospensione, a vista, semi nascosta o nascosta, per pannelli delle dimensioni di 60x60 e 60x120 cm Vedi voce n° 15 [m² 477.21]					477,21		
	SOMMANO m²					477,21	38,51	18'377,36
21 / 21 PR.C22.A40. 110	Lastre antincendio per divisori e controsoffitti, per condotte, per protezione pareti esistenti e accessori relativi, con rapporto di classificazione e fascicolo tecnico. Quadrotto per controsoffitto cm. 60 x 60 n silicato di calcio a matrice minerale idrata sp. mm 9. Prezzo a mq di soffittatura. Vedi voce n° 20 [m² 477.21]					477,21		
	SOMMANO m²					477,21	17,71	8'451,39
	Trsporti e oneri di discarica (Cat 3) Oneri discarica (SbCat 6)							
22 / 22 20.A07.A01.	Analisi chimica dei materiali di risulta da demolizioni o da scavi ai sensi del DM 186/2006 ai fini del corretto smaltimento in appositi siti. costo medio per							
	A R I P O R T A R E							70'177,67

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<div><div>Riepilogo CATEGORIE</div><div><div>001Ponteggi, allestimento cantiere, sicurezza</div><div>002Opere edili</div><div>003Trsporti e oneri di scarica</div></div><div>Totale CATEGORIE euro</div></div>	<div><div>4'733,18</div><div>65'444,49</div><div>715,16</div><div>70'892,83</div></div>

[illegible]