| VERIFICA DEL RAPPORTO AEROILLUMINANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCALE | PIANO | DESTINAZIONE | S.P. | 1/8 S.P. | 1/16 S.P. | S.F.R. |
| 1 | T | palestra | 434,0 | 54,3 | | 60,2 |
| 2 | T | attrezzi | 9,2 | 1,1 | | 1,5 |
| 3 | T | infermeria | 10,8 | 1,4 | | 1,5 |
| 4 | T | Spogliatoio F+Servizi F | 46,0 | 5,8 | | 16,2 |
| 5 | T | Spogliatoio prof + servizi | 24,0 | 3,0 | | 6,9 |
| 6 | T | Spogliatoio + Servizi M | 45,0 | 5,6 | | 6,9 |
| 7 | 1 | spazio comune | 56,4 | 7,1 | | 7,4 |
| 8 | 1 | locale a disposizione | 15,0 | 1,9 | | 2,7 |
| 9 | 1 | locale a disposizione | 22,0 | 2,7 | | 2,7 |
| 10 | 1 | locale a disposizione | 22,0 | 2,8 | | 5,4 |
| 11 | 1 | locale a disposizione | 14,0 | 1,8 | | 2,0 |
| 12 | 1 | servizi igienici | 11,0 | 1,4 | | 1,4 |
| 13 | 1 | servizi igienici | 9,0 | 1,1 | | 1,4 |

S.P. = SUPERFICIE PAVIMENTO (in mq.)
S.F.R.= SUPERFICIE FINESTRATA REALIZZATA (in mq.)
Da intendersi determinata dalla luce architettonica sottratto il telaio fisso
(es.: per una finestra in legno alla luce spalline sono stati sottratti
circa cm. 7 in altezza e cm. 14 in larghezza).