



CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

CODICE COMMESSA: 11/17_BP

S.P. 9 DI CROCEFIESCHI

Riqualificazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della CM di Genova, per il miglioramento della mobilità pubblica e privata, per il collegamento tra i centri abitati, per la fruibilità dell'entroterra

Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, del disciplinamento delle acque e delle delimitazioni marginali a tratti saltuari in Comune di Crocefieschi e Vobbia

PROGETTO ESECUTIVO PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

REDATTO DA: Dott. Ing. Marco RAVERA 			I PROGETTISTI: Dott. Ing. Marco RAVERA 			ALLEGATO 10		
ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE:			IL RESPONSABILE D'UFFICIO: Dott. Ing. Stefano Belfiore 			TAVOLA N°		
			IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Stefano Belfiore 			SCALA		
						DATA 15.02.2018		
CONTROLLATO	SIGLA RVR	DATA 15.02.2018	AGGIORNATO	SIGLA	DATA	AGGIORNATO	SIGLA	DATA
APPROVATO	SIGLA BLF	DATA 15.02.2018	AGGIORNATO	SIGLA	DATA	AGGIORNATO	SIGLA	DATA

FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA

I. INTRODUZIONE

Il presente fascicolo deve essere consultato ogni volta che devono essere eseguiti lavori di manutenzione dell'opera.

E' stato redatto in conformità a quanto disposto all'art.91 comma 1 lett. b del D.L.vo 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" secondo lo schema riportato nell'allegato XVI del suddetto decreto.

Il fascicolo redatto a cura del coordinatore per la progettazione, è eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione dei lavori ed è aggiornato a cura del Committente a seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza.

Per interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo e che richiedono la designazione dei coordinatori, l'aggiornamento del fascicolo è predisposto a cura del coordinatore per la progettazione.

Il fascicolo ha quindi lo scopo di programmare gli interventi manutentivi, indispensabili a garantire la corretta conservazione dell'opera, di indicare i rischi potenziali che tali operazioni comportano in relazione alle caratteristiche dell'opera e di proporre possibili soluzioni ai problemi.

Per le opere di cui al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche, il fascicolo tiene conto del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, di cui all'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Il fascicolo accompagna l'opera per tutta la sua durata di vita.

La documentazione di supporto esistente relativa all'opera in oggetto risulta depositata presso gli uffici tecnici dell'Amm.ne della Città Metropolitana di Genova – Direzione Territorio e Mobilità.

II. CONTENUTI

Il presente fascicolo comprende due capitoli:

CAPITOLO I – la descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti

CAPITOLO II – l'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati.

Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie, devono essere presi in considerazione almeno i seguenti elementi:

- a) accessi ai luoghi di lavoro;
- b) sicurezza dei luoghi di lavoro;
- c) impianti di alimentazione e di scarico;
- d) approvvigionamento e movimentazione materiali;
- e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
- f) igiene sul lavoro;
- g) interferenze e protezione dei terzi.

Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare per:

- a) utilizzare le stesse in completa sicurezza;
- b) mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicità.

CAPITOLO I - Descrizione dell'opera e individuazione dei soggetti interessati.

Descrizione sintetica dell'opera

S.P. 9 di Crocefieschi Comune di Crocefieschi e Vobbia. Lavori di sistemazione, consolidamento disciplinamento delle acque e delle delimitazioni marginali a tratti saltuari

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori		Fine lavori	
---------------	--	-------------	--

Indirizzo del cantiere

	SP 9 di Crocefieschi				
Località		Comune	Crocefieschi e Vobbia	Provincia	GE

Soggetti interessati

Committente	CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA - DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA' SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA' - UFFICIO LAVORI PUBBLICI				
Indirizzo:	L.GO F.CATTANEI 3 - 16147 GENOVA			tel.	01054991
Responsabile Unico del Procedimento	ING. STEFANO BELFIORE				
Indirizzo:	L.GO F.CATTANEI 3 - 16147 GENOVA			tel.	01054991
Progettista	ING. RAVERA				
Indirizzo:	L.GO F.CATTANEI 3 - 16147 GENOVA			tel.	01054991
Staff di progettazione	GEOM. SERGIO RISSETTO				
Indirizzo:	L.GO F.CATTANEI 3 - 16147 GENOVA			tel.	01054991
Coordinatore per la progettazione	ING. MARCO RAVERA				
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori	ING. MARCO RAVERA				
Indirizzo:	L.GO F.CATTANEI 3 - 16147 GENOVA			tel.	01054991
Impresa appaltatrice					
Legale rappresentante					
Indirizzo:				tel.	
Lavori appaltati					

I tratti stradali interessati sono così individuati:

km 7+300: sistemazione della scarpata di monte mediante disgaggio del materiale incoerente e il posizionamento di reti armate di protezione.
Superficie di intervento mq 920,00.

km 9+200: consolidamento del muro lungo il ciglio stradale di monte (di altezza pari a circa m 6,00 e lunghezza ml 16) a sostegno del parcheggio soprastante alla strada e il ripristino del marciapiede.
Lunghezza intervento sul marciapiede ml 175,00.

km 10+500: realizzazione di cordoli in c.a. in parte su micropali, in parte semplici e in parte su muro. Successivo posizionamento di nuove barriere in acciaio.
Lunghezza totale intervento ml 165,00.

km 10+700 - 11+000: realizzazione di cordoli in c.a. e muri di sostegno a valle ed il successivo posizionamento di nuove barriere in acciaio.
Lunghezza intervento ml. 200,00.

km 11+500: realizzazione di cordoli in c.a. su micropali ed il successivo posizionamento di nuove barriere in acciaio. Per il miglioramento del deflusso delle acque meteoriche si rende necessaria la sostituzione di un pozzetto di dimensioni adeguate e la sostituzione della tombinatura esistente
Lunghezza intervento: cordolo ml 30,00; tombinatura ml 10,00.

km 11+800: la realizzazione di cordoli in c.a. su muro esistente ed il successivo posizionamento di nuove barriere in acciaio.
Lunghezza intervento ml 30,00.

km 12+300: si prevede la realizzazione di cordoli in c.a. su micropali ed il successivo posizionamento di nuove barriere in acciaio.
Lunghezza intervento ml 40,00.

km 12+650: realizzazione di cordoli in c.a. su micropali ed il successivo posizionamento di nuove barriere in acciaio. Lungo il lato di monte si prevede la realizzazione di cunetta semplice per lo smaltimento delle acque meteoriche.
Lunghezza intervento ml 20,00.

km 12+800: realizzazione di cordoli in c.a. su micropali ed il successivo posizionamento di nuove barriere in acciaio.
Lunghezza intervento ml 55,00.

km 13+100: realizzazione di cordoli in c.a. semplici ed il successivo posizionamento di nuove barriere in acciaio.
Lunghezza intervento ml 65,00.

km 13+200: realizzazione di cordoli in c.a. in parte semplici e in parte su micropali ed il successivo posizionamento di nuove barriere in acciaio.
Lunghezza intervento ml 95,00.

Per uniformità anche rispetto all'incidenza del tratto di intervento sulla lunghezza totale del tracciato, gli interventi di manutenzione rientrano nelle procedure previste per tutte le opere presenti sulla strada, come sancito dalle istruzioni operative del processo di manutenzione stradale del Sistema Qualità della Direzione Lavori territorio e Viabilità, Ufficio Progettazione e Manutenzione Viabilità, della Città Metropolitana di Genova (norma di riferimento UNI EN ISO 9001/2015).

Programma di Manutenzione

La messa in esercizio delle opere realizzate con il presente progetto tra le **prog.ve km 7+300 e km 13+200 della S.P. 9 di Crocefieschi** e la completa disponibilità del corpo stradale implicano la normale riapertura al traffico veicolare e quindi l'inserimento del tronco nel complessivo tracciato della viabilità provinciale. Quanto sopra implica che tutta l'arteria è nuovamente inserita nei cicli di controllo e manutenzione previsti dalle procedure del Sistema Qualità della Direzione territorio e viabilità, Ufficio Progettazione e Manutenzione Viabilità, della Città Metropolitana di Genova (norma di riferimento UNI EN ISO 9001/2015).

L'infrastruttura dovrà essere mantenuta in esercizio garantendo la funzionalità dei manufatti e le migliori condizioni di sicurezza stradale possibili.

I controlli saranno principalmente di tipo visivo ed avranno il compito di accertare la possibile esistenza di lesioni nelle opere d'arte, nel manto stradale nonché l'efficienza dei dispositivi di sicurezza passiva e del piano stradale.

In una prima fase potranno essere effettuati dal personale operativo presente sul territorio e successivamente approfonditi dal punto di vista tecnico per verificare lo stato di degrado.

Qualora si riscontrassero dissesti con lesioni e deformazioni non accettabili sia dalla stabilità delle opere che dalla circolazione veicolare si dovrà procedere a più approfondite verifiche riferite specificatamente ai manufatti esaminati.

All'indagine conoscitiva seguirà la fase di programmazione degli interventi in funzione delle priorità rilevate. La successiva attività di manutenzione sarà mirata ad eliminare gli eventuali elementi usurati nonché le deformazioni formati nel corpo stradale e nei suoi elementi costitutivi.

Gli interventi dovranno essere commisurati alla gravità dei riscontri eseguiti e, considerando che i manufatti realizzati sono conformi a tutti quelli in uso sulla viabilità provinciale, i difetti degenerativi potranno essere risolti con le comuni tecniche di intervento in uso.

Tutte le attività previste dovranno essere realizzate in modo tale da minimizzare il disturbo al traffico veicolare esistente sull'arteria.

Per attività ordinarie quali lo sfalcio erba e gli interventi nel periodo invernale, il Sistema Qualità della Direzione territorio e viabilità, Ufficio Progettazione e Manutenzione Viabilità, della Città Metropolitana di Genova prevede opportune istruzioni operative cui attenersi.

Il personale addetto alla manutenzione dovrà inoltre operare nel rispetto delle procedure di sicurezza richieste sia che si tratti di manutenzione alle opere civili, sia alla pavimentazione.

CAPITOLO II - Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie.

Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione.

Le schede, redatte **per ciascuna tipologia di lavori prevedibile**, prevista o programmata sull'opera, descrivono i rischi individuati e, sulla base dell'analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indicano le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie. Tali schede sono corredate, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e l'ubicazione di impianti e sottoservizi; qualora la complessità dell'opera lo richieda, le suddette tavole sono corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate.

Le schede sono utilizzate per adeguare il fascicolo in fase di esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza. Tali scheda sostituiscono le schede redatte nel corso della progettazione, che sono comunque conservate fino all'ultimazione dei lavori.

Per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell'opera, le informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza.

SCHEDA 1 BARRIERE DI SICUREZZA

Tra i lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza sono presi in considerazione i seguenti interventi:

- 1.1. controllo a vista delle barriere (ringhiere in acciaio zincato)
- 1.2. ripristino delle barriere

SCHEDA 2 RIVESTIMENTI DEI MANUFATTI IN CLS O CLS ARMATO

Tra i lavori di manutenzione alla struttura del muro sono presi in considerazione i seguenti interventi:

- 2.1. controllo a vista degli intonaci e della parte superficiale del calcestruzzo
- 2.2. ritocchi e ripristino degli intonaci e della superficie delle strutture

Tipologia dei lavori	CODICE SCHEDA	1.1.
MANUTENZIONE DELLE BARRIERE		

Tipo di intervento	Rischi individuati
CONTROLLO A VISTA DELLO STATO DI MANUTENZIONE DEL MANUFATTO VERIFICA DI EVENTUALI CEDIMENTI DEI PIANTONI O DELLE LAME	SCIVOLAMENTO IN PIANO CADUTA DALL'ALTO

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro	NON E PREVISTA NESSUNA SPECIFICA MISURA PREVENTIVA	NEL CASO SIA NECESSARIO INTERVENIRE SULL'ESTERNO DEL MANUFATTO DEVONO ESSERE PREDISPOSTE IDONEE OPERE PROVVISORIALI
Sicurezza dei luoghi di lavoro	NON E PREVISTA NESSUNA SPECIFICA MISURA PREVENTIVA	NEL CASO SIA NECESSARIO INTERVENIRE SULL'ESTERNO DEL MANUFATTO IL PERSONALE DOVRA' ESSERE IMBRAGATO ED ANCORATO A PARTE STABILE
Impianti di alimentazione e di scarico	NON E PREVISTA NESSUNA SPECIFICA MISURA PREVENTIVA	
Approvvigionamento e movimentazione materiali	NON E PREVISTA NESSUNA SPECIFICA MISURA PREVENTIVA	
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	NON E PREVISTA NESSUNA SPECIFICA MISURA PREVENTIVA	
Igiene sul lavoro	NON E PREVISTA NESSUNA SPECIFICA MISURA PREVENTIVA	
Interferenze e protezione terzi	NON E PREVISTA NESSUNA SPECIFICA MISURA PREVENTIVA	

Tavole allegate	
------------------------	--

Tipologia dei lavori	CODICE SCHEDA	1.2.
MANUTENZIONE DELLE BARRIERE		

Tipo di intervento	Rischi individuati
SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI IN ACCIAIO	SCIVOLAMENTO IN PIANO CADUTA DALL'ALTO CADUTA DI MATERIALI PERICOLOSI DA ALTEZZA LIMITATA

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro	NON E PREVISTA NESSUNA SPECIFICA MISURA PREVENTIVA	NEL CASO SIA NECESSARIO INTERVENIRE SULL'ESTERNO DEL MANUFATTO DEVONO ESSERE PREDISPOSTE IDONEE OPERE PROVVISORIALI
Sicurezza dei luoghi di lavoro	NON E PREVISTA NESSUNA SPECIFICA MISURA PREVENTIVA	NEL CASO SIA NECESSARIO INTERVENIRE SULL'ESTERNO DEL MANUFATTO EVENTUALMENTE A SBALZO IL PERSONALE DOVRA' ESSERE IMBRAGATO ED ANCORATO A PARTE STABILE O SI DOVRANNO UTILIZZARE PONTEGGI A NORMA
Impianti di alimentazione e di scarico	NON E PREVISTA NESSUNA SPECIFICA MISURA PREVENTIVA	
Approvvigionamento e movimentazione materiali	NON E PREVISTA NESSUNA SPECIFICA MISURA PREVENTIVA	UTILIZZO DI IDONEI D.P.I.: CASCO; SCARPE DI SICUREZZA; GUANTI;
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	NON E PREVISTA NESSUNA SPECIFICA MISURA PREVENTIVA	UTILIZZO DI IDONEI D.P.I.: CASCO; SCARPE DI SICUREZZA; GUANTI;
Igiene sul lavoro	NON E PREVISTA NESSUNA SPECIFICA MISURA PREVENTIVA	UTILIZZO DI IDONEI D.P.I.: CASCO; SCARPE DI SICUREZZA; GUANTI;
Interferenze e protezione terzi	NON E PREVISTA NESSUNA SPECIFICA MISURA PREVENTIVA	POSIZIONAMENTO DI SEGNALEMENTO E RECINZIONI ADEGUATE - SEPARAZIONE DAL TRAFFICO VEICOLARE

Tavole allegate	
------------------------	--

Tipologia dei lavori	CODICE SCHEDA	2.1.
MANUTENZIONE DEI RIVESTIMENTI - INTONACI		

<i>Tipo di intervento</i>	<i>Rischi individuati</i>
CONTROLLO A VISTA DELLO STATO DI MANUTENZIONE DEGLI INTONACI	SCIVOLAMENTO IN PIANO CADUTA DALL'ALTO CADUTA DALL'ALTO DI MATERIALI

<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>

<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro	NON E PREVISTA NESSUNA SPECIFICA MISURA PREVENTIVA	NEL CASO SIA NECESSARIO INTERVENIRE SULL'ESTERNO DEL MANUFATTO DEVONO ESSERE PREDISPOSTE IDONEE OPERE PROVVISORIALI
Sicurezza dei luoghi di lavoro	NON E PREVISTA NESSUNA SPECIFICA MISURA PREVENTIVA	NEL CASO SIA NECESSARIO INTERVENIRE SULL'ESTERNO DEL MANUFATTO IL PERSONALE DOVRA' ESSERE IMBRAGATO ED ANCORATO A PARTE STABILE
Impianti di alimentazione e di scarico	NON E PREVISTA NESSUNA SPECIFICA MISURA PREVENTIVA	
Approvvigionamento e movimentazione materiali	NON E PREVISTA NESSUNA SPECIFICA MISURA PREVENTIVA	
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	NON E PREVISTA NESSUNA SPECIFICA MISURA PREVENTIVA	
Igiene sul lavoro	NON E PREVISTA NESSUNA SPECIFICA MISURA PREVENTIVA	
Interferenze e protezione terzi	NON E PREVISTA NESSUNA SPECIFICA MISURA PREVENTIVA	

<i>Tavole allegate</i>	
-------------------------------	--

Tipologia dei lavori	CODICE SCHEDA	2.2.
MANUTENZIONE DEI RIVESTIMENTI - INTONACI		
Tipo di intervento	Rischi individuati	
RITOCCHI E RIPRISTINO DEGLI INTONACI	POLVERI E SCHIZZI CONTATTO ED INALAZIONE DI PRODOTTI PERICOLOSI SCIVOLAMENTO IN PIANO CADUTA DALL'ALTO CADUTA DALL'ALTO DI MATERIALI	

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro	NON E PREVISTA NESSUNA SPECIFICA MISURA PREVENTIVA	NEL CASO SIA NECESSARIO INTERVENIRE SULL'ESTERNO DEL MANUFATTO DEVONO ESSERE PREDISPOSTE IDONEE OPERE PROVVISORIALI
Sicurezza dei luoghi di lavoro	NON E PREVISTA NESSUNA SPECIFICA MISURA PREVENTIVA	NEL CASO SIA NECESSARIO INTERVENIRE SULL'ESTERNO DEL MANUFATTO IL PERSONALE DOVRA' ESSERE IMBRAGATO ED ANCORATO A PARTE STABILE O UTILIZZARE PONTEGGI A NORMA
Impianti di alimentazione e di scarico	NON E PREVISTA NESSUNA SPECIFICA MISURA PREVENTIVA	
Approvvigionamento e movimentazione materiali	NON E PREVISTA NESSUNA SPECIFICA MISURA PREVENTIVA	
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	NON E PREVISTA NESSUNA SPECIFICA MISURA PREVENTIVA	
Igiene sul lavoro	NON E PREVISTA NESSUNA SPECIFICA MISURA PREVENTIVA	NELL'EVENTUALE UTILIZZO DI PRODOTTI NOCIVI PER LE MALTE PRENDERE VISIONE DELLE SPECIFICHE SCHEDE DI SICUREZZA DEL PRODOTTO
Interferenze e protezione terzi	NON E PREVISTA NESSUNA SPECIFICA MISURA PREVENTIVA	UTILIZZO DI IDONEI D.P.I.: CASCO; SCARPE DI SICUREZZA; GUANTI; MASCHERE ANTI POLVERI

Tavole allegate	
------------------------	--

Scheda da utilizzare al fine di provvedere all'adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie in corso d'opera

Tipologia dei lavori	CODICE SCHEDA	

Tipo di intervento	Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		
Interferenze e protezione terzi		

Tavole allegate	
------------------------	--

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

CODICE SCHEDA						
manufatto	Interventi di manutenzione da effettuare	Codice scheda	Informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in sicurezza	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Misure preventive e protettive ausiliarie	Periodicità
Barriere di sicurezza	Controllo a vista	1.1	Doc. progettuale - schede	NESSUNA		1 anno e dopo ogni evento accidentale che l'abbia interessato
Barriere di sicurezza	Sostituzione elementi	1.2	Doc. progettuale - schede	NESSUNA		25 anni e ogni qualvolta risulti necessario a seguito di un evento accidentale
Manufatti in cls / c.a.	Controllo a vista	2.1	Doc. progettuale - schede	NESSUNA		1 anno
Manufatti in cls / c.a.	Ripristino intonaci	2.2	Doc. progettuale - schede	NESSUNA		25 anni

Note:

(1) a meno di segnalazioni relative ad incidenti