



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie della Città Metropolitana di Genova

LAS.17.00011

RETE DEI CIVIC CENTER SCOLASTICI DELLA CM DI GENOVA IIS "ITALO CALVINO" via Borzoli, 21


Progetto Esecutivo

Richiedente

SERVIZIO EDILIZIA - UFFICIO TECNICO

RUP

Ing. Gianni Marchini



Progettista:

arch. Giovanni Fiamingo

Computo Metrico Sicurezza

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 95.G10.A10.010 27/10/2017	Innaffiamento per l'abbattimento delle polveri Innaffiamento dei manufatti durante le opere di demolizione, valutata a m³ vuoto per pieno della struttura .	2066,92			0,30	620,08		
	SOMMANO m³vpp					620,08	0,49	303,84
2 95.B10.S10.010 26/10/2017	Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, impianto di messa a terra, compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso: mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo. Ponteggio di servizio per i lavori di realizzazione del tetto verde		8,00	1,00	8,00	64,00		
	SOMMANO m²					64,00	14,03	897,92
3 95.B10.S10.015 26/10/2017	Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, impianto di messa a terra, compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso: mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Noleggio per ogni mese oltre il primo. quantità come da voce precedente					64,00		
	SOMMANO m²					64,00	1,30	83,20
4 95.B10.S10.030 26/10/2017	Ponteggiature mantovana parasassi posta in opera lungo il paramento esterno del ponteggio con inclinazione a 45° e sporgenza di 1.50 m completa di orditura e chiusura ermetica - Montaggio e smontaggio e noleggio primo mese. Ponteggio di servizio per i lavori di realizzazione del tetto verde mantovana di protezione lungo il ponteggio parapetto sul terrazzo		8,00 67,00			8,00 67,00		
	SOMMANO m					75,00	18,01	1'350,75
5 95.B10.S10.040 26/10/2017	Ponteggiature mantovana parasassi posta in opera lungo il paramento esterno del ponteggio con inclinazione a 45° e sporgenza di 1.50 m completa di orditura e chiusura ermetica - Noleggio per ogni mese successivo al primo. Ponteggio di servizio per i lavori di realizzazione del tetto verde mantovana di protezione lungo il ponteggio parapetto sul terrazzo		8,00 67,00			8,00 67,00		
	SOMMANO m					75,00	1,24	93,00
6 95.A10.A50.010 27/10/2017	Protezione di aperture verso il vuoto, mediante la formazione di parapetto dell'altezza minima di 1 m, costituito da due correnti di tavole e una tavola fermapiède ancorata su montanti di legno o metallo. Parapetto sul terrazzo per i lavori di realizzazione del tetto verde * (lung.=35,75+17,64+14,48+14,8+14,48+17,6+35,75+7,18+14,8+7,18)		179,66			179,66		
	SOMMANO m					179,66	30,72	5'519,16
7 95.B10.S20.020 26/10/2017	Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza da 2,00 a 4,00 metri. Trabatello utilizzato solo all'interno, per opere di ristrutturazione, ecc., nel caso in cui la superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento	2,00	2,00	1,50		6,00		
	SOMMANO m²					6,00	20,84	125,04
	A R I P O R T A R E							8'372,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'372,91
8 AT.N20.S20. 040 24/10/2017	Impalcature Montaggio e smontaggio trabatello con piano di lavoro sino h 4,00m . SOMMANO cad					2,00 2,00	39,97	79,94
9 PR.E37.A05. 010 24/10/2017	Quadro elettrico di cantiere a norma di legge tipo asc costituito da armadio a due ante in materiale plastico IP65, interruttori di protezione e sgancio e prese CEE17 : con 12 prese CEE 17 SOMMANO cad					1,00 1,00	1'020,86	1'020,86
10 95.A10.A10. 010 24/10/2017	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio. Recinzione prima fase di cantiere Recinzione seconda fase di cantiere - una porzione della recinzione rimane invariata rispetto alla prima fase di cantiere SOMMANO m		94,21 60,30			94,21 60,30 154,51	7,00	1'081,57
11 95.A10.A10. 015 24/10/2017	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Nolo valutato a metro giorno. (i giorni oltre il 500° non daranno più diritto ad alcuna contabilizzazione) si valutano 7 mesi di cantiere (7*30=210 gg) Vedi voce n° 10 [m 154.51] SOMMANO m	210,00				32'447,10 32'447,10	0,09	2'920,24
12 95.F10.A10. 010 24/10/2017	Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m². SOMMANO cad					1,00 1,00	345,00	345,00
13 AT.N20.S10. 080 27/10/2017	Ponteggio Reti o teli per contenimento polveri/materiali, per segregazione di ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio (almeno una legatura al m² di telo). quantità di cui alla voce precedente SOMMANO m²		94,20 60,30			94,20 60,30 154,50	1,92	296,64
14 95.C10.A20. 010 24/10/2017	Locale spogliatoio Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in lamiera zincata coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, di armadietti e panche, compresi oneri di montaggio e smontaggio, il tutto conforme a quanto previsto nell'allegato XIII del D.lgs. 9/4/2008, n° 81 e s.m.i., delle dimensioni di circa 2,20x4,50x2,40 m circa, valutato per i primi 12 mesi di utilizzo. locale spogliatoio locale box ufficio SOMMANO cad					1,00 1,00 2,00	861,41	1'722,82
15 95.C10.A10. 010 24/10/2017	Locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera zincata preverniciata e coibentata completo di impianto elettrico idrico e di scarico dotato di wc completo di cassetta di cacciata valutato per impieghi fino a 12 mesi SOMMANO cad					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		15'839,98

[illegible]