



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Provincia di Genova

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO DEL MUNICIPIO MEDIANTE INTERVENTI SULL'INVOLUCRO EDILIZIO, SUGLI IMPIANTI TERMICI E SISTEMI BACS, CON INTEGRAZIONE DELLA PRODUZIONE DA FONTE RINNOVABILE TRAMITE AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO

PROGRAMMA REGIONALE LIGURIA FESR 2021 – 2027

Azione 2.1.1 - Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche.

CUP: G54J26000690006

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	APPROVATO
00	29.05.2026	PRIMA EMISSIONE	GIS	LFA
01	16.09.2026	REVISIONE PER VALIDAZIONE	GIS	LFA

COMMITTENTE:

COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Piazza Giuseppe Mazzini n. 46, 16038 Santa Margherita Ligure GE

COD. INT. PROGETTO

25053

FASE:

ESECUTIVO

DISCIPLINA:

GENERALE

STATO DI PROGETTO

COD. ELABORATO:

CMS

ELABORATO:

COMPUTO METRICO ONERI DELLA SICUREZZA

IL COMMITTENTE

IL R.U.P.

IL PROGETTISTA DI DISCIPLINA

IL PROGETTISTA GENERALE

Timbro e firma

Timbro e firma

Timbro e firma

Timbro e firma

NABLA
SYSTEMS ENGINEERING

Nabla S.r.l. | società di ingegneria | Kilometro Rosso, Via Stezzano n. 87 Bergamo BG | Via Val Di Scalve n. 100 Onore BG.
sede legale: Via Brusada n. 6, 24020 Gorno BG | p.iva / c.f. 04463010167 | rea BG 464779 | cap. soc. € 10.000,00 i.v.
www.nablaengineering.com | info@nablasl.com | +39 0346 463038 / 334 358 2964 / 379 209 9069

analisi | progettazione | consulenza | certificazione | assistenza | sviluppo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A MISURA			
1 / 1 95.A10.A10.0 10	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio.	30,00		
	SOMMANO m	30,00	8,01	240,30
2 / 2 95.A10.A10.0 15	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Nolo valutato a metro giorno. (i giorni oltre il 500° non daranno più diritto ad alcuna contabilizzazione) (par.ug.=30*300)	9'000,00		
	SOMMANO m	9'000,00	0,10	900,00
3 / 3 95.A10.A20.0 10	Delimitazione area di lavoro con nastro bianco rosso Delimitazione di area di lavoro con nastro bianco - rosso e tondino in acciaio con relativo fungo copritondino per un'altezza complessiva fuori terra di 1,2 m.	50,00		
	SOMMANO m	50,00	7,06	353,00
4 / 4 95.A10.A30.0 10	Recinzione di delimitazione realizzata in elementi di calcestruzzo precompresso, tipo "barriera New Jersey" posizionamento e smontaggio o eventuale riposizionamento	10,00		
	SOMMANO m	10,00	16,77	167,70
5 / 5 95.A10.A30.0 20	Recinzione di delimitazione realizzata in elementi di calcestruzzo precompresso, tipo "barriera New Jersey" Nolo valutato a metro giorno (i giorni oltre il 500° non daranno più diritto ad alcuna contabilizzazione) (par.ug.=10*30)	300,00		
	SOMMANO m	300,00	0,57	171,00
6 / 6 PR.C24.A05. 005	Estintori portatili antincendio omologati a polvere, capacità estinguente 55A - 233BC Kg 6	4,00		
	SOMMANO cad	4,00	58,82	235,28
7 / 7 95.A10.A05.0 10	Quadro elettrico di cantiere Ammortamento giornaliero quadro elettrico da cantiere 12 prese (durata 2 anni)	305,00		
	SOMMANO gg	305,00	2,24	683,20
8 / 8 95.A10.A05.0 50	Quadro elettrico di cantiere Sola posa in opera di quadro elettrico di cantiere sino 12 prese, escluso il solo costo del cavo di alimentazione e compresi: l'allaccio a terra e la certificazione di legge.	1,00		
	SOMMANO cad	1,00	448,96	448,96
9 / 9 95.C10.A10.0 50	Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo. Per ogni mese di impiego.	10,00		
	SOMMANO cad	10,00	172,50	1'725,00
10 / 10 95.C10.A30.0 10	Locale ricovero attrezzi Box in lamiera per ricovero attrezzi e materiali , realizzato in tubolare e lamiera zincata grecata spessore 4/10, porte a battente con serratura a cilindretto, asta di chiusura in profilato zincato, completo di capriate di rinforzo a sostegno del tetto in tubolare mm. 10/10, tetto a due pendenze con lamiera grecate mm. 5/10 , fascia sovrastante per chiusura tetto mm. 7/10, pareti e porta con rinforzi e saldate su telaio in tubolare mm. 10/10. Senza basamento. Misure :Lunghezza : 1,70 metri, Larghezza : 2,55 metri, Altezza : 2,00 Metri (a Colmo 2,20). Noleggio per il primo anno			
	A R I P O R T A R E			4'924,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			4'924,44
11 / 11 95.C10.025.0 10	Dotazioni di Primo soccorso cassetta di primo soccorso conforme alla normativa vigente	1,00	471,13	471,13
		SOMMANO cad 1,00		
		1,00	79,34	79,34
		SOMMANO cad 1,00		
12 / 12 95.B10.S28.0 10	Reti di sicurezza per protezione cadute dall'alto UNI EN 1263-1 e 12632.Noleggio, compresa posa in opera da parte di ditta specializzata e lo smontaggio a fine lavori, compresi: accessori di ancoraggio e fissaggio, oneri per la progettazione, le dichiarazioni di legge, oneri per eventuali controlli, mezzi di sollevamento e piattaforme di lavoro eventuali. Costi di utilizzo unitari. Rete a maglia quadra o romboidale 60 x 60mm tipo S, classe A1, Ea 2,3 KJ, per posa in orizzontale esclusi accessori di ancoraggio e fissaggio. Per superfici sino a 200 mq. Primo mese di utilizzo.	67,00	24,67	1'652,89
		SOMMANO m² 67,00		
13 / 13 95.B10.S10.0 75	Ponteggiature Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su perimetro di ponteggi, recinzioni o simili, poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt compreso trasformatore. Valutato a metro lineare del perimetro del ponteggio, recinzione o simile, per i primi 3 mesi di impiego.	20,00	11,81	236,20
		SOMMANO m 20,00		
14 / 14 95.B10.S10.0 80	Ponteggiature Impianto di illuminazione per segnalazione ingombro ponteggi di facciata e simili, a bassa tensione, completo di quadri elettrici, trasformatori, cavi e lampade. Per ogni mese oltre il terzo. Valutato a metro lineare del perimetro del ponteggio. (par.ug.=20*10)	200,00	0,71	142,00
		SOMMANO m 200,00		
15 / 15 95.A10.A50.0 10	Protezione di aperture verso il vuoto, mediante la formazione di parapetto dell'altezza minima di 1 m, costituito da due correnti di tavole e una tavola fermapiède ancorata su montanti di legno o metallo.	100,00	30,72	3'072,00
		SOMMANO m 100,00		
16 / 16 95.A10.A60.0 10	Formazione di passerelle o andatoie pedonabili della larghezza minima di 80 cm, realizzate a norma di legge, comprese le necessarie protezioni e parapetti	15,00	41,32	619,80
		SOMMANO m 15,00		
17 / 17 95.H10.A10.0 05	Riunione di coordinamento sui contenuti del PSC da svolgersi tra i rappresentanti della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori ed i lavoratori Costo orario ad personam per ogni Responsabile	40,00	37,48	1'499,20
		SOMMANO h 40,00		
18 / 18 95.H10.A10.0 10	Riunione di coordinamento sui contenuti del PSC da svolgersi tra i rappresentanti della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori ed i lavoratori Costo orario ad personam per ogni lavoratore	40,00	29,60	1'184,00
		SOMMANO h 40,00		
	Parziale LAVORI A MISURA euro			13'881,00
	T O T A L E euro			13'881,00
	A R I P O R T A R E			13'881,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			13'881,00
	<u>NOTE</u> Prezzario utilizzato Regione Liguria 2026. Onore BG, 16/09/2026 Il CSP/CSE geom. Giulio Scandella Il progettista dott. ing. Luca Fabrello			
	A R I P O R T A R E			