

Text



Comune di Sestri Levante
Città Metropolitana di GENOVA

pag. 1

STIMA COSTI DELLA SICUREZZA

OGGETTO: PROGETTI MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI: SESTRI LEVANTE ZERO-WASTE: NUOVI MODELLI DI GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CUP E11E21000030006

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Sestri Levante, 12/09/2023

IL TECNICO

Arch. Davide Piscitello

PROF. ARCHITETTO
DAVIDE PISCITELLO
N° 2338
VETERINARIO
P. 12/09/2023

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 / 1 95.A10.A05.0 10	Quadro elettrico di cantiere Ammortamento giornaliero quadro elettrico da cantiere 12 prese (durata massima 2 anni) durata lavori 4 mesi					120,00		
	SOMMANO gg					120,00	1,30	156,00
2 / 2 95.A10.A10.0 10	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio. delimitazione area di cantiere		12,00			12,00		
	SOMMANO m					12,00	7,16	85,92
3 / 3 95.A10.A10.0 15	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcest ... refabbricate. Nolo valutato a metro giorno. (i giorni oltre il 500° non daranno più diritto ad alcuna contabilizzazione) nolo recinzione	120,00	12,00			1'440,00		
	SOMMANO m					1'440,00	0,10	144,00
4 / 4 95.B10.S10.0 11	Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, compresi gl ... mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo. lato nord - torrente gromolo lato sud - ingresso lato ovest - testata		26,00 26,00 8,00		7,500 5,500 5,500	195,00 143,00 44,00		
	SOMMANO m²					382,00	31,63	12'082,66
5 / 5 95.B10.S10.0 16	Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, compresi gl ... piano di messa a terra, mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Noleggio per ogni mese oltre il primo. Vedi voce n° 4 [m² 382.00]	3,00				1'146,00		
	A R I P O R T A R E					1'146,00		12'468,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'146,00		12'468,58
	SOMMANO m²					1'146,00	2,76	3'162,96
6 / 6 95.B10.S10.0 82	Ponteggiature impianto di messa a terra per ponteggiature di facciata, realizzato secondo la normativa vigente in materia, sino ad un massimo di tre dispersori					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	440,23	440,23
7 / 7 95.B10.S10.0 85	Ponteggiature Reti o teli per contenimento polveri/materiali, per segregazione di ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio (almeno una legatura al m² di telo). lato sud - piazzale lato ovest - testata lato nord - T. Gromolo		26,00 8,00 26,00		5,500 5,500 7,500	143,00 44,00 195,00		
	SOMMANO m²					382,00	2,15	821,30
8 / 8 95.B10.S25.0 10	Trabatello Montaggio e smontaggio trabattello con piano di lavoro h 4,00 m . valutato ad un montaggio/smontaggio per stanza					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	36,34	218,04
9 / 9 95.C10.025.0 10	Dotazioni di Primo soccorso: cassetta di primo soccorso conforme alla normativa vigente cassetta PS					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	79,34	79,34
10 / 10 SR5091d	Estintore a polvere, omologato secondo le normative vigenti, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di control ... lla pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, costo di utilizzo mensile: da 6 kg, classe 55A-233BC 4 mesi di utilizzo					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	2,91	11,64
11 / 11 95.C10.A10.0 50	Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo. Per ogni mese di impiego. bagno chimico mobile (4 mesi)					4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		17'202,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		17'202,09
	SOMMANO cad					4,00	172,50	690,00
12 / 12 95.F10.A10.0 10	Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m². cartello cantiere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	345,00	345,00
13 / 13 95.F10.A10.0 20	Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x1,40, in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012. cartello multisimbolo ponteggio cartello multisimbolo recinzione					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,58	29,16
14 / 14 SR5027d	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: triangolare lato 350 mm (Prezzario DEI recupero ristrutturazione manutenzione marzo 2023) in prossimità ingresso, 4 mesi in prossimità quadro elettrico, 4 mesi	1,00 1,00			4,000 4,000	4,00 4,00		
	SOMMANO cad					8,00	0,69	5,52
15 / 15 SR5028d	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 270 x 430 mm. (Prezzario DEI recupero ristrutturazione manutenzione marzo 2023) su recinzione area di cantiere, 4 mesi su ponteggi, 4 mesi	1,00 1,00			4,000 4,000	4,00 4,00		
	SOMMANO cad					8,00	1,00	8,00
16 / 16 N04225b	Nolo a freddo di gruppo elettrogeno insonorizzato da 10 KVA Valutato su 60 gg di utilizzo	60,00			8,000	480,00		
	SOMMANO h					480,00	0,72	345,60
17 / 17 95.A10.A10.0 10	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa,							
	A R I P O R T A R E							18'625,37


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'625,37
18 / 18 95.A10.A10.0 15	montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio. Previsti n. 4 montaggi e smontaggi * (lung.=10+10+5+5)	4,00	30,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	7,16	859,20
	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcest ... refabbricate. Nolo valutato a metro giorno. (i giorni oltre il 500° non daranno più diritto ad alcuna contabilizzazione)							
	nolo valutato su complessivi 60 gg di impiego in diverse aree di lavoro	60,00	30,00			1'800,00		
19 / 19 95.A10.A15.0 05	SOMMANO m					1'800,00	0,10	180,00
	Delimitazione area di lavoro con rete arancione Delimitazione di area di lavoro con rete in polietilene di colore arancione e tondino in acciaio con relativo fungo copritondino per un'altezza complessiva fuori terra di 1,2 m.							
	delimitazione scavo a sezione ristretta su via Vittorio Veneto		15,00			15,00		
	delimitazione scavo a sezione ristretta su piazzale Falcone Borsellino		15,00			15,00		
	delimitazione scavo a sezione su via Caboto		15,00			15,00		
	delimitazione scavo a sezione ristretta su via Primi		15,00			15,00		
	SOMMANO m					60,00	7,56	453,60
20 / 20 95.B10.S10.0 75	Ponteggiature Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su perimetro di ponteggi, recinzioni o simili, poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di collegamen ... trasformatore. Valutato a metro lineare del perimetro del ponteggio, recinzione o simile, per i primi 3 mesi di impiego. valutato su n. 4 smontaggi e rimontaggi	4,00	30,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	11,81	1'417,20
21 / 21 95.C10.025.0 10	Dotazioni di Primo soccorso: cassetta di primo soccorso conforme alla normativa vigente 1 cassetta a bordo automezzo					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	79,34	79,34
	A R I P O R T A R E							21'614,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21'614,71
22 / 22 SR5091d	Estintore a polvere, omologato secondo le normative vigenti, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di control ... lla pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, costo di utilizzo mensile: da 6 kg, classe 55A-233BC 1 estintore a bordo automezzo (nolo 2 mesi)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2,91	5,82
23 / 23 95.C10.A10.0 50	Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo. Per ogni mese di impiego. 1 WC chimico da installare e rimuovere di volta in volta (nolo 2 mesi)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	172,50	345,00
24 / 24 95.F10.A10.0 10	Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m². cartello di cantiere da installare e rimuovere di volta in volta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	345,00	345,00
25 / 25 95.F10.A10.0 20	Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x1,40, in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012. cartello multisimbolo da reimpiegare su ogni recinzione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	14,58	14,58
26 / 26 SR5043b	Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rin ... 4), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: lato 90 cm, rifrangenza classe I cartello lavori in corso da reimpiegare in più aree di lavoro cartello scavi aperti da reimpiegare in	2,00			2,000	4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		22'325,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		22'325,11
27 / 27 SR5044b	più aree di lavoro	2,00			2,000	4,00		
	cartello pericolo generico da reimpiegare in più aree di lavoro	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					12,00	2,25	27,00
27 / 27 SR5044b	Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rin ... 5), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: lato 90 cm, rifrangenza classe I limite di velocità ridotto, da reimpiegare in più aree di lavoro	2,00			2,000	4,00		
	direzione obbligatoria, da reimpiegare in più aree di lavoro	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					8,00	5,34	42,72
28 / 28 SR5028d	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 270 x 430 mm. (Prezzario DEI recupero ristrutturazione manutenzione marzo 2023)							
	cartello divieto accesso agli estranei, da reimpiegare in più aree di lavoro					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1,00	2,00
29 / 29 SR5029c	Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/08 e UNI ISO 7010, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente e con pittogrammi e scritte; costo di utilizzo mensile: 700 x 500 mm. (Prezzario DEI recupero ristrutturazione manutenzione marzo 2023)							
	cartello obbligo direzione per pedoni, da reimpiegare in più aree di lavoro					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2,61	5,22
30 / 30 SR5045a	Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rin ... di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: dimensioni 90 x 135 cm							
	cartello avviso chiusura strade, da reimpiegare in più aree di lavoro					2,00		
	cartello avviso rimozione forzata, da reimpiegare in più aree di lavoro					2,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		22'402,05

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI		incid. %
		TOTALE		
	R I P O R T O			
	<u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u>			
	OG2 risanamento locali riuso	18'279,77	81,336	
	OG3 sistemazioni esterne isole ecologiche	4'194,68	18,664	
	Totale SUPER CATEGORIE euro	22'474,45	100,000	
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI																																	
		TOTALE	incid. %																																
	R I P O R T O																																		
	<p align="center"><u>Riepilogo CATEGORIE</u></p> <table border="0"> <tr> <td>001</td><td>IMPIANTI DI CANTIERE</td><td align="right">1'918,80</td><td align="right">8,538</td></tr> <tr> <td>002</td><td>DELIMITAZIONI</td><td align="right">1'722,72</td><td align="right">7,665</td></tr> <tr> <td>003</td><td>LOCALI IGIENICI E DI SOCCORSO</td><td align="right">1'193,68</td><td align="right">5,311</td></tr> <tr> <td>004</td><td>PONTEGGIATURE ED AFFINI</td><td align="right">16'725,19</td><td align="right">74,419</td></tr> <tr> <td>005</td><td>DISPOSITIVI DI SICUREZZA COLLETTIVI</td><td align="right">17,46</td><td align="right">0,078</td></tr> <tr> <td>006</td><td>SEGNALETICA</td><td align="right">896,60</td><td align="right">3,989</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totale CATEGORIE euro</td><td align="right">22'474,45</td><td align="right">100,000</td></tr> </table> <p>Sestri Levante, 12/09/2023</p> <p align="center">Il Tecnico Arch. Davide Piscitello</p> <div style="text-align: center;">  </div>	001	IMPIANTI DI CANTIERE	1'918,80	8,538	002	DELIMITAZIONI	1'722,72	7,665	003	LOCALI IGIENICI E DI SOCCORSO	1'193,68	5,311	004	PONTEGGIATURE ED AFFINI	16'725,19	74,419	005	DISPOSITIVI DI SICUREZZA COLLETTIVI	17,46	0,078	006	SEGNALETICA	896,60	3,989					Totale CATEGORIE euro		22'474,45	100,000		
001	IMPIANTI DI CANTIERE	1'918,80	8,538																																
002	DELIMITAZIONI	1'722,72	7,665																																
003	LOCALI IGIENICI E DI SOCCORSO	1'193,68	5,311																																
004	PONTEGGIATURE ED AFFINI	16'725,19	74,419																																
005	DISPOSITIVI DI SICUREZZA COLLETTIVI	17,46	0,078																																
006	SEGNALETICA	896,60	3,989																																
Totale CATEGORIE euro		22'474,45	100,000																																
	A R I P O R T A R E																																		

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: PROGETTI MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI: SESTRI LEVANTE ZERO-WASTE: NUOVI MODELLI DI GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.

COMMITTENTE: COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Sestri Levante, 15/09/2023

IL TECNICO
Arch. Davide Piscitello

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A CORPO</u>					
1 95.A10.A05.0 10	Quadro elettrico di cantiere Ammortamento giornaliero quadro elettrico da cantiere 12 prese (durata massima 2 anni) SOMMANO gg	120,00	1,30	156,00	0,00	
2 95.A10.A10.0 10	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio. SOMMANO m	132,00	7,16	945,12	945,12	100,000
3 95.A10.A10.0 15	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo ... refabbricate. Nolo valutato a metro giorno. (i giorni oltre il 500° non daranno più diritto ad alcuna contabilizzazione) SOMMANO m	3'240,00	0,10	324,00	81,00	25,000
4 95.A10.A15.0 05	Delimitazione area di lavoro con rete arancione Delimitazione di area di lavoro con rete in polietilene di colore arancione e tondino in acciaio con relativo fungo copritondino per un'altezza complessiva fuori terra di 1,2 m. SOMMANO m	60,00	7,56	453,60	286,18	63,090
5 95.B10.S10.0 11	Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, compresi gl ... mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo. SOMMANO m²	382,00	31,63	12'082,66	0,00	
6 95.B10.S10.0 16	Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, compresi gl ... pianto di messa a terra, mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Noleggio per ogni mese oltre il primo. SOMMANO m²	1'146,00	2,76	3'162,96	0,00	
7 95.B10.S10.0 75	Ponteggiature Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su perimetro di ponteggi, recinzioni o simili, poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di collegamen ... trasformatore. Valutato a metro lineare del perimetro del ponteggio, recinzione o simile, per i primi 3 mesi di impiego. SOMMANO m	120,00	11,81	1'417,20	0,00	
8 95.B10.S10.0 82	Ponteggiature impianto di messa a terra per ponteggiature di facciata, realizzato secondo la normativa vigente in materia, sino ad un massimo di tre dispersori SOMMANO cad	1,00	440,23	440,23	341,88	77,660
	A R I P O R T A R E			18'981,77	1'654,18	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			18'981,77	1'654,18	
9 95.B10.S10.0 85	Ponteggiature Reti o teli per contenimento polveri/ materiali, per segregazione di ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio (almeno una legatura al m² di telo). SOMMANO m²	382,00	2,15	821,30	0,00	
10 95.B10.S25.0 10	Trabatello Montaggio e smontaggio trabattello con piano di lavoro h 4,00 m . SOMMANO cad	6,00	36,34	218,04	0,00	
11 95.C10.025.0 10	Dotazioni di Primo soccorso: cassetta di primo soccorso conforme alla normativa vigente SOMMANO cadauno	2,00	79,34	158,68	0,00	
12 95.C10.A10. 050	Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo. Per ogni mese di impiego. SOMMANO cad	6,00	172,50	1'035,00	0,00	
13 95.F10.A10.0 10	Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/ 2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m². SOMMANO cad	2,00	345,00	690,00	0,00	
14 95.F10.A10.0 20	Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012. SOMMANO cad	3,00	14,58	43,74	0,00	
15 95.F10.A30.0 15	Sacchetto di appesantimento per la stabilizzazione di supporti mobili quali cavalletti, basi per pali, sostegni, segnali stradali, in pvc di colore arancio vuoto con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia SOMMANO cad	3,00	4,52	13,56	0,00	
16 N04225b	Nolo a freddo di gruppo elettrogeno insonorizzato da 10 KVA SOMMANO h	480,00	0,72	345,60	0,00	
17 SR5027d	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: triangolare lato 350 mm (Prezzario DEI recupero ristrutturazione manutenzione marzo 2023) SOMMANO cad	8,00	0,69	5,52	0,00	
18 SR5028d	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 270 x 430 mm. (Prezzario DEI recupero ristrutturazione manutenzione marzo 2023) SOMMANO cad	10,00	1,00	10,00	0,00	
	A R I P O R T A R E			22'323,21	1'654,18	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			22'323,21	1'654,18	
19 SR5029c	Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/08 e UNI ISO 7010, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente e con pittogrammi e scritte; costo di utilizzo mensile: 700 x 500 mm. (Prezzario DEI recupero ristrutturazione manutenzione marzo 2023) SOMMANO cad	2,00	2,61	5,22	0,00	
20 SR5042b	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni d ... 0 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti SOMMANO cad	20,00	0,82	16,40	0,00	
21 SR5043b	Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatola perimetrale di rin ... 4), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: lato 90 cm, rifrangenza classe I SOMMANO cad	12,00	2,25	27,00	0,00	
22 SR5044b	Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatola perimetrale di rin ... 5), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: lato 90 cm, rifrangenza classe I SOMMANO cad	8,00	5,34	42,72	0,00	
23 SR5045a	Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatola perimetrale di rin ... di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: dimensioni 90 x 135 cm SOMMANO cad	4,00	10,61	42,44	0,00	
24 SR5091d	Estintore a polvere, omologato secondo le normative vigenti, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di control ... lla pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, costo di utilizzo mensile: da 6 kg, classe 55A-233BC SOMMANO cad	6,00	2,91	17,46	0,00	
	Parziale LAVORI A CORPO euro			22'474,45	1'654,18	7,360
	T O T A L E euro			22'474,45	1'654,18	7,360
	----- ----- -----					
	A R I P O R T A R E					

