



"Finanziato dall'unione europea - NextGenerationEU"



**CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA**  
DIREZIONE SERVIZI GENERALI, SCUOLE E GOVERNANCE  
UFFICIO RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA

EDIFICIO - ATTIVITA':  
Calata Darsena - Ponte Parodi, snc - Genova - - 16126  
I.T.T.L. - San Giorgio

CODICE	
EDIFICIO	ATTIVITA'
CEA 143	143A

COMMESSA: Intervento di manutenzione straordinaria ai canali di gronda  
I.T.T.L. - San Giorgio - Sede - Calata Darsena -

CODICE COMMESSA
LAS.21.00006

FASE: ESECUTIVO STATO: STATO ATTUALE

OGGETTO DELLA TAVOLA:  
ANALISI PREZZI

...

PROGETTISTI: Arch. Luca Cassisa

N° TAVOLA

SCALA

REVISIONE	A	B	C	D	E	F
-----------	---	---	---	---	---	---

DATA

RIF. FILE ANAGEDIL:

STAFF di PROGETTAZIONE		APPROVAZIONE DOCUMENTO	
coord. staff	Geom. Alessandro Canepa	RESP. UFFICIO	
verifiche sismiche		Ing. Angelo Allodi	
tec. progetto elettrico		DIRIGENTE TECNICO	
tec. progetto termico		Ing. Davide Nari	
assistente		R.U.P.	
grafica CAD		Ing. Angelo Allodi	

n. o r d	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Unità Misura	QUANTITÀ		PREZZO UNITARIO	IMPORTI	
			Parziali	Totali		Parziali	Totali
N.P.1	<b>MESSICANO IN GOMMA TERMOPLASTICA</b>						
	Fornitura e posa in opera di messicano in gomma termoplastica del diametro mm 160 compreso il fissaggio la sigillatura con guaina in gomma liquida						
	mano d'opera RU.M01.A01.040 Operaio comune	h		2,00	31,07	62,14	
	materiali	cad.				-	
	messicano in gomma termoplastica e sigillante in gomma liquida			1,00	25,00	76,20	
	materiali di consumo					2,45	
	sommano					-	140,79
	spese generali					-	18,30
	sommano						159,09
	utili di impresa						15,91
	totale importo						175,00
	<b>importo da applicare</b>						<b>175,00</b>
	incidenza mano d'opera						<b>44,14%</b>
N.P.2	<b>SMONTAGGIO MARSIGLIESI</b>						
	Smontaggio con accantonamento in cantiere previa pulizia materiali recuperabili e successivo rimontaggio di manti in tegole marsigliesi per 1 metro lineare						
	RU.M01.A01.040 Operaio comune	h		0,15	31,07	4,66	
	materiali	mq.				-	
	tegola marsigliese					-	
	materiali di consumo					-	
	sommano					-	4,66
	spese generali					-	0,61
	sommano						5,27
	utili di impresa						0,53
	totale importo						5,79
	<b>importo da applicare</b>						<b>6,00</b>
	incidenza mano d'opera						<b>100,00%</b>
N.P.3	<b>TAGLIO LATTONERIA</b>						
	Taglio rimozione e e calo in basso lattoneria esistente						
	RU.M01.A01.040 Operaio comune	h		0,25	31,07	7,77	
	materiali	mq.				-	
	lastra in rame					-	
	materiali di consumo					-	
	sommano					-	7,77
	spese generali					-	1,01
	sommano						8,78
	utili di impresa						0,88
	totale importo						9,66
	<b>importo da applicare</b>						<b>10,00</b>
	incidenza mano d'opera						<b>100,00%</b>