

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 3149/2024

OGGETTO: CC 11/24_SU - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER COLLASSO PAVIMENTAZIONE STRADALE, A SEGUITO FORMAZIONE VORAGINE FORMATASI A SEGUITO EVENTI METEO DEL 26 E 27 OTTOBRE, DELLA SP 66 DI SCIARBORASCA, ALLA PROGRESSIVA KM 8+050 - COMUNE DI COGOLETO . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'IMPRESA GIUSTO MARIO SRL ARTIGIANA PER L'IMPORTO DI EURO 15.248,40= (ONERI INCLUSI) - CUP D47H24003480003 - CIG B4886D5746

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_3447_2024.docx

Hash:

6DDCF3AA3BDC8B9C1BF7AA170952F867348AC1851D36DC8F4A7B75CF4212D1B14336DC137292E1 720216E2E7C405EBF47CDE5AECDA1983AF23EEC44B5C620195

Nome file allegato: SP 66 Verbale SU con perizia_signed.pdf

Hash:

18AB0472E0D329C63EC16E2024C90B18D9C5C854075246079E545250B2BEC6D55CCB8A09402F6CB C716F86F4165F01909961D92E84A66C243D07B9C3C7B599A0

> Sottoscritta da (MAURO CUTTICA) con firma digitale

Atto N. 3149/2024

Oggetto:CC 11/24_SU -INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER COLLASSO **PAVIMENTAZIONE** STRADALE, Α **SEGUITO FORMAZIONE VORAGINE** FORMATASI A SEGUITO EVENTI METEO DEL 26 E 27 OTTOBRE, DELLA SP 66 DI SCIARBORASCA, ALLA PROGRESSIVA KM 8+050 - COMUNE DI COGOLETO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'IMPRESA GIUSTO MARIO SRL ARTIGIANA PER L'IMPORTO DI EURO 15.248,40= (ONERI INCLUSI) D47H24003480003 - CIG B4886D5746 .

In data 04/12/2024 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2024 - 2026 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 34 del 15 dicembre 2023;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 11 dell'8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Gender Equality Plan 2024-2026;

Visto il Decreto n. 89 del 20/11/2024 con cui il Sindaco Metropolitano ha disposto di sottoporre al Consiglio il provvedimento di presa d'atto dell'intervento di somma urgenza, meglio descritto di seguito, dell'importo di euro 15.248,40=;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 36 del 27/11/2024 recante: "Presa d'atto Intervento di somma urgenza per collasso pavimentazione stradale, a seguito formazione voragine formatasi a seguito eventi meteo del 26 e 27 ottobre, della SP 66 di Sciarborasca, alla progressiva km 8+050 – Comune di Cogoleto "CUP D47H24003480003 ai sensi dell'articolo 191 del T.U.E.L., e approvazione dei relativi lavori ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'importo complessivo di euro 15.248,40= (oneri inclusi)";

Considerato che con la Deliberazione sopra citata:

- si è preso atto della necessità di adottare la procedura di somma urgenza di cui all'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 a tutela della pubblica incolumità, come meglio specificato nel relativo verbale del 10 novembre 2024 (allegato parte integrante);
- si è preso atto degli "Interventi di somma urgenza per collasso pavimentazione stradale, a seguito formazione voragine formatasi a seguito eventi meteo del 26 e 27 ottobre, della SP 66 di Sciarborasca, alla progressiva km 8+050 Comune di Cogoleto", affidati ditta **GIUSTO MARIO Srl**. Artigiana con sede in Via Schivà, 62 - 16016 Cogoleto GE per l'importo di € 15.248,40= (oneri inclusi)"; (CIG: **B4886D5746**);

- è stata riconosciuta, ai sensi e per l'effetto del combinato disposto dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 e degli artt. 191 comma 3 e 194 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 267/2000, la legittimità della relativa spesa;

Considerato che, è stato nominato Responsabile unico del Progetto l'Ing. Gianni Marchini, Direttore di Direzione, Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione l'Ing. Alessandro dall'Aste Brandolini Responsabile della Zona Ponente Tecnici della Direzione Territorio e Mobilità;

Atteso che per l'esecuzione dei lavori la spesa complessiva è di € 15.248,40= (oneri inclusi) di seguito meglio dettagliata:

Importo lavori € 13.331,88=

IVA 22% <u>€ 2.749,71=</u> **Totale lavori € 15.248,40=**

Atteso che alla spesa di € **15.248,40**= (oneri inclusi), si provvederà previa assunzione dell' impegno di spesa sul cap. 1005103 - 1000797 di bilancio 2024, secondo il seguente schema, portante la scadenza esigibilità di cui al DPCM 28/12/11:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità(ai sensi DPCM 28/12/2011)
GIUSTO MARIO Srl. Artigiana	100512.03 – 1000797 Pren. 3993/2024	€ 15.248,40=	2024

Richiamato l'art. 191, comma 3°, del T.U. delle "Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato l'art. 107, comma 3 lett. d) del medesimo T.U. n. 267/2000;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, per i contratti di importo inferiore ai € 40.000,00= la Stazione Appaltante verifica le dichiarazioni rese dagli operatori economici su un campione pari al 10% dei contratti stipulati. Il campione da sottoporre a verifica viene determinato con le modalità di cui all'Annesso 1 alle Istruzioni Operative vigenti per le verifiche contraente, stipula e conservazione del contratto;

Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 3650, dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedimentali come previsto dall'art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 e dell'art. 7 del DPR n. 62/2013;



Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Gianni Marchini, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

- 1 di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, il verbale di somma urgenza, comprensivo di perizia giustificativa del 10/11/2024 (allegati), concernenti "collasso pavimentazione stradale, a seguito formazione voragine formatasi a seguito eventi meteo del 26 e 27 ottobre, della SP 66 di Sciarborasca, alla progressiva km 8+050 Comune di Cogoleto", per l'importo di euro 15.248,40= (oneri inclusi) CUP: **D47H24003480003** -;
- 2 di prendere atto dell'affidamento diretto dei lavori all'impresa **GIUSTO MARIO Srl. Artigiana**. con sede in con sede in Via Schivà, 62 - 16016 Cogoleto GE per l'importo di € 15.248,40= (oneri inclusi) CIG **B4886D5746**, alle condizioni esplicitate nel relativo Verbale di somma urgenza del 10 novembre 2024;
- 3 di dare atto che è stato nominato Responsabile del Progetto, l'Ing. Gianni Marchini Direttore di Direzione, Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione l'Ing. Alessandro dall'Aste Brandolini Responsabile della Zona Ponente; Tecnici della Direzione Territorio e Mobilità;
- 4 di approvare la spesa complessiva di € **15.248,40**= e di procedere all'assunzione dell' impegno di spesa sul cap. 1005103 1000797 di bilancio 2024, secondo il seguente schema, portante la scadenza esigibilità di cui al DPCM 28/12/11:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità(ai sensi DPCM 28/12/2011)	
GIUSTO MARIO Srl. Artigiana	100512.03 – 1000797 Pren. 3993/2024	€ 15.248,40=	2024	

- 5 di dare atto che la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1) lett. b del D.Lgs. n. 36/2023., avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale;
- 6 di dare atto che ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, per i contratti di importo inferiore ai € 40.000,00= la Stazione Appaltante verifica le dichiarazioni rese dagli operatori economici su un campione pari al 10% dei contratti stipulati. Il campione da sottoporre a verifica viene determinato con le modalità di cui all'Annesso 1 alle Istruzioni Operative vigenti per le verifiche contraente, stipula e conservazione del contratto;

7 di dare atto che gli elementi identificativi dell'intervento sono i seguenti:

CUP **D47H24003480003**;

CIG: **B4886D5746**

- 8 di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova, sezione Amministrazione Trasparente, nonché sul portale della propria Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell'art. 140 comma 10 del D.Lgs. 36 del 2023;
- 9 di procedere con successivi provvedimenti alla liquidazione della somma come sopra impegnata, ai sensi dell'art.184 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

Modalità e termini di impugnazione

La determinazione dirigenziale può essere impugnata esclusivamente presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sull'Albo pretorio on-line dell'Ente (art. 119 del d.lgs.104/2010).

Sottoscritta dal Dirigente (MAURO CUTTICA) con firma digitale



DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR

OGGETTO: CC 11/24_SU – Lavori di somma urgenza per collasso pavimentazione stradale, a seguito formazione voragine formatasi a seguito eventi meteo del 26 e 27 ottobre, della SP 66 di Sciarborasca, alla progressiva km 8+050 – Comune di Cogoleto.

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(Art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023)

Preso atto che:

- la sera del giorno 09 di novembre 2024, a seguito di comunicazione telefonica della Polizia Locale di Cogoleto al centralino della Città Metropolitana di Genova in cui si segnalava che sulla SP 66 di Sciarborasca, in Comune di Cogoleto, all'altezza della progressiva chilometrica 8+050 circa (in corrispondenza dell'accesso al cimitero comunale del capoluogo), si era verificata una voragine di notevoli dimensione. Sul posto è intervenuto il personale operativo della Città Metropolitana di Genova che ha provveduto alla chiusura del tratto con idonea segnaletica.

Il giorno dopo il personale tecnico della scrivente Amministrazione ha effettuato le relative verifiche costatando quanto segue:

- la presenza di una voragine del diametro medio di circa 2,30 m per una profondità di circa 6,00 m al di sotto della pavimentazione stradale nei pressi dell'ingresso del parcheggio del cimitero di Cogoleto (GE) – Via della Pace.

In particolare si sono verificate le seguenti criticità:

- cedimento della spalla della sottostante tombinatura del rio Calano (vecchia galleria in muratura di pietrame in corrispondenza delle spalle e di mattoni sulla volta di copertura – sezione 2,0/3,0x2,0x3,0 m circa – sviluppo di parecchie decine di metri – profondità rispetto al p.c. variabile fra 2 e 6,0/8,0 metri), per uno sviluppo di alcuni metri, in corrispondenza di una curva posta a circa 30 metri dall'inizio della galleria (lato di monte), avvenuto probabilmente a seguito dei recenti eventi alluvionali del 26 27 ottobre;

Greek W

St. St.

d

- erosione del terreno, posto immediatamente a margine della galleria nel tratto in questione e sotto la strada, dovuto all'acqua ruscellante del rio non più contenuta dalla tombinatura stessa;
- conseguente cedimento della pavimentazione stradale.

Il sottoscritto Responsabile del Progetto Ing. Gianni Marchini ritiene necessario e non procrastinabile intervenire con assoluta urgenza all'esecuzione di lavori, a tutela della pubblica e privata incolumità con un intervento di ricostruzione della porzione ceduta di spalla della tombinatura al fine di evitare una possibile ulteriore instabilità della galleria stessa e della soprastante piattaforma stradale, mediante:

- pulizia manuale approfondita del tratto di spalla crollato della tombinatura (intervenendo dal lato interno della galleria);
- casseratura del tratto di spalla ceduto adeguatamente puntellato;
- esecuzione di getto in cls strutturale (Classe C 32/40) fino alla quota della volta;
- esecuzione di getto in cls non strutturale (Classe C 12/15) fino alla quota strada;
- ripristino della pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso a freddo.

Pertanto il sottoscritto R.U.P. Ing. Gianni Marchini,

DICHIARA

- che le circostanze non consentono alcun indugio;
- che il lavori descritti in premessa rivestono carattere di somma urgenza e pertanto si redige il presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023;

DISPONE che si provveda

- all'esecuzione delle opere gestite in amministrazione diretta necessarie a garantire il transito sulla SP 66 in sicurezza;
- ad attivare in tal senso il noleggio con operatore di macchinari con la ditta Giusto Mario S.r.l. Artigiana con sede legale in Via Schivà, 62 16016 Cogoleto (GE) nella persona dal legale rappresentante Mario Giusto, resasi immediatamente disponibile a procedere celermente all'esecuzione dei lavori in questione in quanto presente con mezzi e attrezzature nella stessa zona:
- a limitare l'intervento sopra descritto ai soli lavori strettamente necessari all'intervento di mitigazione del rischio di verificarsi ulteriori smottamenti a tutela della pubblica e privata incolumità.

Character of the second

THE

3

Si stabilisce inoltre che per determinare il corrispettivo delle prestazioni in questione si farà riferimento al vigente Prezzario Regione Liguria 2024 con l'applicazione di uno sconto del 10,00 %. L'importo complessivo dei lavori è stato consensualmente concordato e definito in € 15.248,40 (quindicimiladuecentoquarantotto/40) oneri IVA inclusi, secondo il computo allegato.

La durata dei lavori è fissata in giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi, con decorrenza dalla data del 10/11/24, pertanto l'Impresa si è impegnata ad ultimare i suddetti lavori entro il 19/11/24.

Tutto ciò descritto e considerato il sottoscritto Ing. Gianni Marchini dichiara che i suddetti lavori rivestono carattere di Somma Urgenza ed ha conseguentemente redatto il presente verbale, comprensivo di computo metrico estimativo (redatto dal DL), ai sensi e per gli effetti dell'art.140 del D. Igs. 36/2023, disponendo l'Affidamento Diretto alla ditta Giusto Mario S.r.l. Artigiana con sede legale in Via Schivà, 62 - 16016 - Cogoleto (GE).

Si nomina l'Ing. Alessandro Dall'Aste quale Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Genova, 10/11/2024

L'IMPRESA

Giusto Mario Sar.I. Artigiana

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Alessandro Dall'Aste

AL RUP

Ing. Gianni M

Art. Descrizione 1 AT NOT A40.010 Economie 2 AT NOZ A20.050 Escavatore 200 ql 3 AT NOT A10.070 Autocarro con gru	Descrizione Economie A40 - Autobetoniera		The state of the s		••••	05000				ribassabile	ribassabile	Parziali
AT N01 A40.010 AT N02 A20.050 AT N01 A10.070	e obetoniera	_	D. W.	ď	P.U. da prezziari regionali	P.U. escluso utile impresa e spese generali (P.U./1.265)	% M.O. da pg. reg. lig. 2024	M.O. ribassabile (P.U. escl. u.i. e s.g. x	quota ribass.le	M.O. ribassabile (Quant. x M.O. ribassabile)	quota ribassabile (Quant. x quota ribassabile)	totali
AT N01 A40.010 AT N02 A20.050 AT N01 A10.070	obetoniera											
AT N02 A20.050 AT N01 A10.070		+	16 ore	16,00	129,28	102,20	30,22	30,88	98,40	494,15	1574,33	2.068,48
AT N01 A10.070	re 200 ql	۲	16 ore	16,00	120,22	95,04	36,61		85,43		1366,84	1.923,52
	Autocarro con gruetta 3,5 t	-	32 ore	32,00	80,77	63,85			49,89		1596,55	2.584,64
4 AT.N01.A10.025 Autocarro	Autocarro portata 15 a 18 t	-	32 ore	32,00		55,17	55,97		38,91			2.233,28
5 AT N02 A30.020 A30 - Pala	A30 - Pala meccanica gommata 6 t	٣	16 ore	16,00	82,44	65,17			49,21		787,36	1.319,04
6 RU.M01.A01.010 Operaio IV livello	V livello	<u> </u>	36 ore	36,00	41,23	32,59	0.00000		8,64	1.173,34		1.484,28
7 RUMOTA01.020 Operaio sp	Operaio specializzato	-	44 ore	44,00	1563	30,88	100,00		8,18			1.718,64
Varie												
		0	0.66	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
											5	
19		0 0	р О 0	00'0		00'0					00'0	00'0
		Ö	III.	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	0.0	5	000	13.331.88
Il Direttore dei Lavori Ing. Alessandro Dall'Aste		L'impresa Giusto Marjo S	"Z	Artigiana/					sicurezza nor Complessivo	sicurezza non soggetta a ribasso Complessivo	a ribasso	500,000
くろろう		fis che		11/8.1.	9				sconto su	sconto su <u>quota ribass</u>	10%	1.333,19
Visto il RUP Ing. Gianni Marchini									sicurezza non so Sicurezza non so Complessivo IVA 22% Spese tecniche Arrotondamento	netto nbassato sicurezza non soggetta a ribasso Complessivo IVA 22% Spese tecniche 2% Arrotondamento	a ribasso	12.498,69 2.749,71

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: CC 11/24_SU - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER COLLASSO PAVIMENTAZIONE STRADALE, A SEGUITO FORMAZIONE VORAGINE FORMATASI A SEGUITO EVENTI METEO DEL 26 E 27 OTTOBRE, DELLA SP 66 DI SCIARBORASCA, ALLA PROGRESSIVA KM 8+050 - COMUNE DI COGOLETO . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'IMPRESA GIUSTO MARIO SRL ARTIGIANA PER L'IMPORTO DI EURO 15.248,40= (ONERI INCLUSI) - CUP D47H24003480003 - CIG B4886D5746

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice Cap.		Azione		Importo Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG	
3/2	Cource	Сар.	71210110		Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno	COP	CIG
USCI TA	100510 3	0	10007 97	+	15.248,40			4168	2024			D47H 24003 48000 3	B48 86D 5746
Note: Impresa Giusto Mario Srl Artigiana - cod. 58589 (Impegno inziale 3993/2024)													
	TOTALE ENTRATE:			+									
	TOTALE SPESE:			+	15.248,40	15.248,40							

Genova Ii, 05/12/2024

Sottoscritto dal responsabile della Direzione Risorse (SILVIA FABRIS) con firma digitale