



CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Servizio Programmazione e Coordinamento Viabilità
Ufficio Lavori Pubblici

C.C. 01/20_MIT

SP 72 di ALPEPIANA

SP dell'Ufficio viabilità levante - Interventi di manutenzione straordinaria del ponte sul
torrente Aveto

SP72 di Alpepiana km 0+200 - Comune di Rezzoaglio

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ONERI DELLA SICUREZZA

REDATTO DA: Geom. Nicola Ghio Geom. Alessandro Traversone	PROGETTISTI: Ing. Stefano Cianelli	ALLEGATO A9	
		TAVOLA N°	
ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE (in caso di professionista esterno)	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Francesca Villa	SCALA	
		DATA 18/11/2021	
CONTROLLATO	DATA	AGGIORNATO	DATA
APPROVATO	DATA	AGGIORNATO	DATA



DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'
Ufficio Lavori Pubblici

COMMESSA 1_20

**LAVORI CC 01/20-MIT – SP DELL'UFFICIO VIABILITA' DI LEVANTE. INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL TORRENTE AVETO – SP 72 DI
ALPEPIANA AL KM 0+200 IN COMUNE DI REZZOAGLIO**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SICUREZZA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SICUREZZA

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
1	SIC.01	SICUREZZA Opere provvisoriale comprensive di: - montaggio, uso, smontaggio e nolo ponteggio multidirezionale. Sono inclusi nel prezzo n.2 montaggi e smontaggi, il nolo per l'intera durata dei lavori, i piani di lavoro, idonea segnaletica, impianto di messa a terra, gli oneri di progettazione. IL PONTEGGIO DOVRA' RISPETTARE GLI INGOMBRI MASSIMI INDICATI NELL'ALLEGATO GRAFICO E COMPRENDERE UNA PASSERELLA PEDONALE RISPONDE AI REQUISITI RIPORTATI NELLA MEDESIMA TAVOLA. NEL PREZZO SI INTENDONO COMPENSATI TUTTI GLI ONERI A CARICO DELL'IMPRESA RICHIAMATI NEL CSA. Vedasi "Altri obblighi a carico dell'affidatario specifici per il cantiere in oggetto". - opere di puntellatura necessarie durante le operazioni di consolidamento - compreso ogni altro onere necessario a dare l'opera compiuta a regola d'arte.	corpo	1,00	155.000,00	155.000,00
				1,00		
2	SIC.02	Fornitura e posa in opera di approvvigionamenti, stimati per l'intera durata del cantiere, comprensivi di: - recinzione di cantiere avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, montati su basi di calcetstruzzo prefabbricate; - cartello di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del D.Lgs. 81/2008, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. di dimensione minima pari a 2,00 mq; - recinzione in polietilene di colore arancione; - quadro elettrico di cantiere 12 prese; - box in lamiera ad uso magazzino, deposito attrezzi, deposito materiali pericolosi con struttura in acciaio zincato; - locale spogliatoio costituito da monoblocco in lamiera zincata coibentata con impianto elettrico e idrico, armadietti e panche, conformemente all'All. XIII del D.Lgs. 81/2008; - locale ufficio di cantiere con impianto elettrico, conformemente all'All. XIII del D.Lgs. 81/2008 - locale igienico chimico. ONERI PER LA SICUREZZA RELATIVA A LAVORAZIONI INTERFERENTI E PROTEZIONE COLLETTIVA. Oneri connessi alle voci b) d) f) g) del punto 4.1.1 dell'allegato XV al D.Lgs. 81/08 comprensivi di: - misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti. -mezzi e servizi di protezione collettiva. - eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti. - misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.	corpo	1,00	43.000,00	43.000,00
				1,00		

CC 01/20-MIT – SP DELL'UFFICIO VIABILITA' DI LEVANTE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE
SUL TORRENTE AVETO – SP 72 DI ALPEPIANA AL KM 0+200 IN COMUNE DI REZZOAGLIO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SICUREZZA

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
		TOTALE SICUREZZA				198.000,00
		TOTALE COMPLESSIVO				198.000,00