



Città Metropolitana
di Genova

Direzione Territorio e Mobilità

Servizio Infrastrutture e Mobilità

Ufficio Lavori Pubblici

OGGETTO: CC AQ_2025. ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE A TRATTI SALTUARI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLE STRADE PROVINCIALI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA E DELLE STRADE DI PROPRIETÀ DEI COMUNI RICOMPRESI NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA STESSA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

I Progettisti	Il Responsabile d'Ufficio	Il Responsabile del Progetto	ALLEGATO N.
Geom Andrea Napoli arch Chiara Truffelli ing Francesca Villa	ing Francesca Villa	Ing Gianni Marchini	05
Data 18/02/2026	VERIFICATO IN DATA 18/02/2026	VALIDATO IN DATA 18/02/2026	AGGIORNATO IN DATA



DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
Ufficio Lavori Pubblici

LAVORI

**CC AQ_2025. ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE A TRATTI SALTUARI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA
STRADALE DELLE STRADE PROVINCIALI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ
METROPOLITANA DI GENOVA E DELLE STRADE DI PROPRIETÀ DEI COMUNI
RICOMPRESI NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA STESSA**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

INTERVENTI TIPO A < 2000 MQ

CC AQ_2025. ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE A TRATTI SALTUARI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLE STRADE PROVINCIALI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA E DELLE STRADE DI PROPRIETÀ DEI COMUNI RICOMPRESI NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA STESSA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - INTERVENTO TIPO A < 2000 MQ

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo €	Importo €
1	N.P. C01	Scarificazione di piano viabile di conglomerati bituminosi da eseguirsi secondo le disposizioni della D.L. per profondità fino a cm 5, eseguito con idoneo mezzo meccanico, compreso l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili, la pulizia della sede stradale nonché di eventuali caditoie, il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il conferimento, inclusi oneri di scarica o ad altra destinazione autorizzata, secondo le disposizioni della D.L., 400,00*5,00	m²	2.000,00	8,20	16.400,00
				2.000,00		
2	65.B10.A20.020	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Esclusi gli interventi in orari notturni. (Per lavorazioni eseguite secondo i requisiti del DM 5 agosto 2025 - CAM strade rif. cap. B15). per superfici oltre 700 mq e sino a 2.000 mq - interventi da eseguirsi fuori dai centri abitati in Provincia di Genova 400,00*5,00	m²	2.000,00	16,75	33.500,00
				2.000,00		
3	SIC01	Apprestamento cantiere. Si intendono compensati nel prezzo: -locale igienico chimico compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; -impianto di messa a terra per tutta la durata dei lavori e quadro elettrico; -box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la preparazione della base di appoggio; - ogni altro onere necessario a garantire la sicurezza e la tutela dei lavoratori e degli utenti esterni nonché ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione e tutela della salute e sicurezza. Per il primo mese o frazione di mese. 1	corpo	1,00	515,01	515,01
				1,00		
4	SIC02	Fornitura e posa in opera segnaletica come da Tav. 66 Decreto Ministero Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo." Si intendono compensati nel				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - INTERVENTO TIPO A < 2000 MQ

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo €	Importo €
		prezzo il montaggio, lo smontaggio a fine lavori e il mantenimento in efficienza per tutta la durata dei lavori, nonché il nolo di cartelli, dispositivi a luce rossa fissa e a luce gialla lampeggiante, impianto semaforico costituito da n.2 lanterne semaforiche, o in alternativa con segnalazioni effettuata da moviere per la regolazione dei flussi di traffico viario con palette rosse e verdi, nonché ogni altro onere necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte e secondo le indicazioni ministeriali e della D.L. Montaggio, smontaggio e nolo per il primo mese o frazione di mese. 1	corpo	1,00	414,14	414,14
				1,00		
		TOTALE COMPLESSIVO				50.829,15



DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
Ufficio Lavori Pubblici

LAVORI **CC AQ_2025. ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE A TRATTI SALTUARI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA
STRADALE DELLE STRADE PROVINCIALI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ
METROPOLITANA DI GENOVA E DELLE STRADE DI PROPRIETÀ DEI COMUNI
RICOMPRESI NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA STESSA**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
INTERVENTI TIPO B < 2000 MQ

CC AQ_2025. ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE A TRATTI SALTUARI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLE STRADE PROVINCIALI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA E DELLE STRADE DI PROPRIETÀ DEI COMUNI RICOMPRESI NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA STESSA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - INTERVENTI TIPO B < 2000 MQ

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo €	Importo €
1	N.P. C01	Scarificazione di piano viabile di conglomerati bituminosi da eseguirsi secondo le disposizioni della D.L. per profondità fino a cm 5, eseguito con idoneo mezzo meccanico, compreso l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili, la pulizia della sede stradale nonché di eventuali caditoie, il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il conferimento, inclusi oneri di scarica o ad altra destinazione autorizzata, secondo le disposizioni della D.L., 400,00*5,00	m ²	2.000,00	8,20	16.400,00
				2.000,00		
2	N.P. C02	Scarifica sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 5 cm, in sede stradale (mq*cm) 400,00*5,00*3	m ²	6.000,00	1,66	9.960,00
				6.000,00		
3	65.B10.A12.015	Realizzazione di strato di collegamento eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di collegamento dello spessore minimo, finito e compresso, di 7 cm. Esclusi gli interventi in orari notturni. (Per lavorazioni eseguite secondo i requisiti del DM 5 agosto 2025 - CAM strade rif. cap. B15), per superfici oltre 700 mq e sino a 2.000 mq - interventi da eseguirsi fuori dai centri abitati in Provincia di Genova 400,00*5,00	m ²	2.000,00	29,09	58.180,00
				2.000,00		
4	65.B10.A21.020	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume modificato soft, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre 700 mq e sino a 2.000 mq - interventi da eseguirsi fuori dai centri abitati in Provincia di Genova 400,00*5,00	m ²	2.000,00	16,99	33.980,00
				2.000,00		
5	SIC01	Apprestamento cantiere. Si intendono compensati nel prezzo:				

CC AQ_2025. ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE A TRATTI SALTUARI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLE STRADE PROVINCIALI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA E DELLE STRADE DI PROPRIETÀ DEI COMUNI RICOMPRESI NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA STESSA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - INTERVENTI TIPO B < 2000 MQ

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo €	Importo €
6	SIC02	-locale igienico chimico compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; -impianto di messa a terra per tutta la durata dei lavori e quadro elettrico; -box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la preparazione della base di appoggio; - ogni altro onere necessario a garantire la sicurezza e la tutela dei lavoratori e degli utenti esterni nonché ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione e tutela della salute e sicurezza. Per il primo mese o frazione di mese.	corpo	1,00	515,01	515,01
		1		1,00		
		Fornitura e posa in opera segnaletica come da Tav. 66 Decreto Ministero Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo.” Si intendono compensati nel prezzo il montaggio, lo smontaggio a fine lavori e il mantenimento in efficienza per tutta la durata dei lavori, nonché il nolo di cartelli, dispositivi a luce rossa fissa e a luce gialla lampeggiante, impianto semaforico costituito da n.2 lanterne semaforiche, o in alternativa con segnalazioni effettuata da moviere per la regolazione dei flussi di traffico viario con palette rosse e verdi, nonché ogni altro onere necessario per dare l’opera compiuta a regola d’arte e secondo le indicazioni ministeriali e della D.L. Montaggio, smontaggio e nolo per il primo mese o frazione di mese.	corpo	1,00	414,14	414,14
		1		1,00		
		TOTALE COMPLESSIVO				119.449,15



DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
Ufficio Lavori Pubblici

LAVORI **CC AQ_2025. ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE A TRATTI SALTUARI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA
STRADALE DELLE STRADE PROVINCIALI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ
METROPOLITANA DI GENOVA E DELLE STRADE DI PROPRIETÀ DEI COMUNI
RICOMPRESI NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA STESSA**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
INTERVENTI TIPO A > 2000 MQ

CC AQ_2025. ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE A TRATTI SALTUARI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLE STRADE PROVINCIALI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA E DELLE STRADE DI PROPRIETÀ DEI COMUNI RICOMPRESI NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA STESSA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI TIPO A > 2000 MQ

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo €	Importo €
1	N.P. 01	Scarificazione di piano viabile di conglomerati bituminosi da eseguirsi secondo le disposizioni della D.L. per profondità fino a cm 5, eseguito con idoneo mezzo meccanico, compreso l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili, la pulizia della sede stradale nonché di eventuali caditoie, il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il conferimento, inclusi oneri di scarica o ad altra destinazione autorizzata, secondo le disposizioni della D.L.. 1000,00*6,00	m ²	6.000,00	5,55	33.300,00
				6.000,00		
2	N.P. 05	Solo stesa di strato di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) con conglomerati bituminosi di tipi tal quale, Soft, Hard, rispondenti o meno ai ai requisiti di cui al Decreto del MASE del 05 agosto 2024 e s.m.i. CON LA SOLA ESCLUSIONE DEI C.D. CONGLOMERATI TIEPIDI, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Esclusi gli interventi in orario notturno. MISURATO A TON. ESCLUSA DA SOLA FORNITURA DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO DA COMPUTARSI CON APPOSITA VOCE DI ELENCO PREZZI. 1000,00*6,00*0,05*1,7	t	510,000	39,39	20.088,90
				510,000		
3	PR.I30.A32.010	Conglomerato bituminoso tappeto d'usura soft reso nell'ambito della Città Metropolitana di Genova per quantitativi da 50 a 500 ton #vedi qta art. N.P. 05 pos.2:t 510,000	t	510,000	116,22	59.272,20
				510,000		
4	SIC01	Apprestamento cantiere. Si intendono compensati nel prezzo: -locale igienico chimico compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; -impianto di messa a terra per tutta la durata dei lavori e quadro elettrico; -box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la preparazione della base di appoggio; - ogni altro onere necessario a garantire la sicurezza e la tutela dei lavoratori e degli utenti esterni nonché ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione e tutela della salute e sicurezza. Per il primo mese o frazione di mese. 1	corpo	1,00	515,01	515,01
				1,00		

CC AQ_2025. ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE A TRATTI SALTUARI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLE STRADE PROVINCIALI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA E DELLE STRADE DI PROPRIETÀ DEI COMUNI RICOMPRESI NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA STESSA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI TIPO A > 2000 MQ						
N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo €	Importo €
5	SIC02	Fornitura e posa in opera segnaletica come da Tav. 66 Decreto Ministero Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo.” Si intendono compensati nel prezzo il montaggio, lo smontaggio a fine lavori e il mantenimento in efficienza per tutta la durata dei lavori, nonché il nolo di cartelli, dispositivi a luce rossa fissa e a luce gialla lampeggiante, impianto semaforico costituito da n.2 lanterne semaforiche, o in alternativa con segnalazioni effettuata da moviere per la regolazione dei flussi di traffico viario con palette rosse e verdi, nonché ogni altro onere necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte e secondo le indicazioni ministeriali e della D.L. Montaggio, smontaggio e nolo per il primo mese o frazione di mese. 1	corpo	1,00	414,14	414,14
				1,00		
		TOTALE COMPLESSIVO				113.590,25



DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
Ufficio Lavori Pubblici

LAVORI

**CC AQ_2025. ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE A TRATTI SALTUARI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA
STRADALE DELLE STRADE PROVINCIALI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ
METROPOLITANA DI GENOVA E DELLE STRADE DI PROPRIETÀ DEI COMUNI
RICOMPRESI NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA STESSA**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
INTERVENTO TIPO B > 2000 MQ

CC AQ_2025. ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE A TRATTI SALTUARI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLE STRADE PROVINCIALI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA E DELLE STRADE DI PROPRIETÀ DEI COMUNI RICOMPRESI NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA STESSA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - INTERVENTO TIPO B > 2000 MQ

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo €	Importo €
1	N.P. 01	Scarificazione di piano viabile di conglomerati bituminosi da eseguirsi secondo le disposizioni della D.L. per profondità fino a cm 5, eseguito con idoneo mezzo meccanico, compreso l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili, la pulizia della sede stradale nonché di eventuali caditoie, il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il conferimento, inclusi oneri di discarica o ad altra destinazione autorizzata, secondo le disposizioni della D.L.. 1000,00*6,00	m ²	6.000,00	5,55	33.300,00
				6.000,00		
2	N.P. 02	Scarifica sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 5 cm, in sede stradale (mq*cm) #vedi qta art. N.P. 01 pos.1:m2 6.000,00 6.000,00 6000,00*3	m ²	18.000,00	1,51	27.180,00
				18.000,00		
3	N.P. 03	Solo stesa di strato di collegamento con conglomerati bituminosi (BINDER) di tipi tal quale, Soft, Hard, rispondenti o meno ai ai requisiti di cui al Decreto del MASE del 05 agosto 2024 e s.m.i. CON LA SOLA ESCLUSIONE DEI C.D. CONGLOMERATI TIEPIDI,, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Esclusi gli interventi in orario notturno. MISURATO A TON. ESCLUSA DA SOLA FORNITURA DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO DA COMPUTARSI CON APPOSITA VOCE DI ELENCO PREZZI. 1000,00*6,00*0,05*1,7	t	510,000	24,50	12.495,00
				510,000		
4	PR.I30.A28.015	Conglomerato bituminoso Binder tal quale reso nell'ambito della Città Metropolitana di Genova per quantitativi superiori a 500 ton #vedi qta art. N.P. 03 pos.3:t 510,000	t	510,000	96,19	49.056,90
				510,000		
5	N.P. 05	Solo stesa di strato di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) con conglomerati bituminosi di tipi tal quale, Soft, Hard, rispondenti o meno ai ai requisiti di cui al Decreto del MASE del 05 agosto 2024 e s.m.i. CON LA SOLA ESCLUSIONE DEI C.D. CONGLOMERATI TIEPIDI, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Esclusi gli interventi in orario notturno. MISURATO A TON. ESCLUSA DA SOLA FORNITURA DEL				

CC AQ_2025. ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE A TRATTI SALTUARI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLE STRADE PROVINCIALI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA E DELLE STRADE DI PROPRIETÀ DEI COMUNI RICOMPRESI NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA STESSA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - INTERVENTO TIPO B > 2000 MQ

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo €	Importo €
6	PR.I30.A32.010	CONGLOMERATO BITUMINOSO DA COMPUTARSI CON APPOSITA VOCE DI ELENCO PREZZI. 1000,00*6,00*0,03*1,7 Conglomerato bituminoso tappeto d'usura soft reso nell'ambito della Città Metropolitana di Genova per quantitativi da 50 a 500 ton #vedi qta art. N.P. 05 pos.5:t 506,000	t	306,000	39,39	12.053,34
				306,000		
			t	306,000	116,22	35.563,32
				306,000		
7	SIC01	Apprestamento cantiere. Si intendono compensati nel prezzo: -locale igienico chimico compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; -impianto di messa a terra per tutta la durata dei lavori e quadro elettrico; -box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la preparazione della base di appoggio; - ogni altro onere necessario a garantire la sicurezza e la tutela dei lavoratori e degli utenti esterni nonché ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione e tutela della salute e sicurezza. Per il primo mese o frazione di mese. 1	corpo	1,00	515,01	515,01
				1,00		
			corpo	1,00	414,14	414,14
				1,00		
8	SIC02	Fornitura e posa in opera segnaletica come da Tav. 66 Decreto Ministero Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo." Si intendono compensati nel prezzo il montaggio, lo smontaggio a fine lavori e il mantenimento in efficienza per tutta la durata dei lavori, nonché il nolo di cartelli, dispositivi a luce rossa fissa e a luce gialla lampeggiante, impianto semaforico costituito da n.2 lanterne semaforiche, o in alternativa con segnalazioni effettuata da moviere per la regolazione dei flussi di traffico viario con palette rosse e verdi, nonché ogni altro onere necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte e secondo le indicazioni ministeriali e della D.L. Montaggio, smontaggio e nolo per il primo mese o frazione di mese. 1	corpo	1,00	414,14	414,14
				1,00		
			corpo	1,00	414,14	414,14
				1,00		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - INTERVENTO TIPO B > 2000 MQ

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo €	Importo €
		TOTALE COMPLESSIVO				170.577,71